

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	7080/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>II/230 Černošín - Zliv, dlažba</b>			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	17 393 687,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je výměna dlážděného povrchu silnice II/230 za asfaltový v úseku mezi obcemi Černošín a Zliv dle PDPS a soupisu prací s názvem: "II/230 Černošín - Zliv, dlažba".		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000198		

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	28.03.2023 a 29. 3. 2023	žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	V soupisu prací jsou uvedeny položky ACL 16S s tl. 50 mm, ale ve vzorovém příčném řezu je uvedeno tl. 60mm. Opraví zadavatel výkaz prací?	
2	<p>v rozpočtu u položky č. 1, kód 113106521 - Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoli výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného kde je uvažovaná hmotnost suti dle ÚRS 0,32 t/m2. Ovšem v této hmotnosti je i lože z kameniva drceného a výplň spár která má dle ÚRS hmotnost 0,098 t/m2. Vlastní žulové kostky mají dle ÚRS hmotnost 0,222 t/m2. Z výše uvedeného je zřejmé, že zhotovitel je povinně nucen vykoupit za uvedenou cenu žulové kostky vč. významného podílu znečištěného kameniva. Zhotovitel si vzhledem k celkové výměře vykoupí <math>7\,499\text{ m}^2 \times 0,098\text{ t/m}^2 = 734,902</math> tun znečištěného kameniva těžného za cenu žulových kostek, což činí 1.649.854,99 Kč bez DPH. Vzhledem k výše uvedenému žádáme zadavatele o opravu položkového rozpočtu tak, aby podíl znečištěného kameniva byl uložen na skládku a kupní smlouva byla nastavena na skutečně reálné množství vyzískaných žulových kostek ???</p> <p>Obdobný problém je i u položky č. 3, kód 113202111 - Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých kde je uvažovaná hmotnost suti dle ÚRS 0,205 t/m. Ovšem v této hmotnosti je i lože z betonu prostého která má dle ÚRS hmotnost 0,101 t/m2. Vlastní žulové krajníky mají dle ÚRS hmotnost 0,104 t/m2. Z výše uvedeného je zřejmé, že zhotovitel je povinně nucen vykoupit za uvedenou cenu žulové krajníky vč. významného podílu lože z betonu. Zhotovitel si vzhledem k celkové výměře vykoupí <math>1\,540\text{ m}^2 \times 0,101\text{ t/m}^2 = 155,54</math> tun betonového lože za cenu žulových krajníků, což činí 349.187,30 Kč bez DPH. Vzhledem k výše uvedenému žádáme zadavatele o opravu položkového rozpočtu tak, aby podíl lože z betonu byl uložen na skládku a kupní smlouva byla nastavena na skutečně reálné množství vyzískaných žulových krajníků ???</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1- 2	Zadavatel předkládá upravený soupis prací a přílohu č. 5 ZD - Vzor Kupní smlouvy - vytěžený materiál při realizaci stavby .
------------	---

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1., a to následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20. 4. 2023 do 10:00 hodin.

V souvislosti s úpravou Přílohy č. 3 je upravena též předpokládaná hodnota veřejné zakázky (čl. 4.1. ZD).

Přílohy:

1. Příloha č. 3 - soupis prací ve znění dod.inf.č.3
2. Příloha č. 5 - Vzor Kupní smlouvy - vytěžený materiál při realizaci stavby ve znění dod.inf.č.3
3. ZD ve znění dod.inf.č.3

Datum vyhotovení:

30.03.2023

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*