

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martin Bolek	Tel.:	377 172 516
č.j.	10361/23/SÚSPK-P	email:	martin.bolek@suspk.eu

Veřejná zakázka:

II/201 Manětín - Nečtiny, oprava

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	58 037 559,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní
Předmět plnění VZ:	Provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/201 v okrese Plzeň-sever na úseku mezi obcemi Manětín a Nečtiny o celkové délce 4,8 km.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek	Z2023-015378
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000316

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 09.05.2023 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

1

Dle názoru účastníka nesouhlasí množství odstraněného odpadu a skládkovného. Odstranění nánosů cca 474,6 m3 + čištění příkopů cca 2268 m3 = 2 742,6 m3 * 1,8 = 4 936,68 tun. Žádáme o kontrolu výpočtů, případně úpravu množství. Předpokládáme objemovou hmotnost vytěženého materiálu minimálně 1,8 t/m3. Nelze předpokládat, že zemina bude mít nižší objemovou hmotnost.

23	SP	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	4 746,000		
32	SP	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	5 670,000		
36	SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3	405,410	

2

Množství u níže uvedené položky je dle účastníka špatně spočítané, jelikož se předpokládají sanace na cca 35% plochy při tloušťce cca 35 cm = plocha je cca 30 183 m2 * 0,35 * 0,35 = 3.697,4 m3

Žádáme o kontrolu výpočtů, případně úpravu množství u níže uvedené položky.

2	SP	122251505	Odkopávky a prokopávky započtené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	9 072,693	-	-
---	----	-----------	--	----	-----------	---	---

Plný popis: Odkopávky a prokopávky započtené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Výkaz výměr:

zpevnění hospodářských sjezdů	-
373*0,25	93,250
Sanace předpoklad naa 35%celkové plochy (se souhlasem TD a objednatele)	-
30183/100*35*(0,5+0,2+0,15)	8 979,443

3

Dle diagnostické zprávy a PD se má sanace provést pokládkou vrstvy ŠD v tl 200 mm a MZK v tl. 150, čemuž odpovídají položky v SP č.10 a 11.

Součástí rozpočtu je také položka č. 9, která řeší sanace betonovým recyklátem v tl. 2x 25 cm. O tomto typu sanace není v PD nic uvedeno, navíc nesedí tloušťka opravy vůči odkopávkám. Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak je s touto položkou zamýšleno, zda se jedná o variantní opravu? Případně prosíme o odstranění položky ze soupisu prací.

9	SP	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	21 128,100	-	-
---	----	-----------	---	----	------------	---	---

Plný popis: Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm

Výkaz výměr:

Sanace předpoklad naa 35%celkové plochy (se souhlasem TD a objednatele)	-
sanace 500mm betonový recyklát položen ve dvou vrstvách 2x25cm hutněný	-
30183/100*35 *2	21 128,100

4	V soupisu prací je položka č.2 Odkopávky a prokopávky... s výkazem výměr sanace, ze kterého vyplývá, že hloubka odkopávek je 0,5 +0,2+0,15 tj. celkem 0,85 m. Zpět se pokládají vrstvy ze štěrkodrti 2x250 mm, 200 mm, MZK tl. 150 mm a ACP 16+ tl. 50 mm, celkem tedy 900 mm. Přebývá 50 mm. Dotaz: Odstraní zadavatel vrstvu z ACP 16+ tl. 50 mm, která je navíc?
5	V položkách č. 18 Podklad z R-materiálu a č. 20 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem je popis „R-materiál bude dovážen z deponie SÚS v Kralovicích“. Získaná frézovaná je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T2 a bylo by tedy možné ji využít na stavbě. Dotaz: Může uchazeč uvažovat se spotřebou frézované na stavbě?
6	U položky č. 34 Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km není patrné složení této položky. Dle položky č. 36 Poplatek za uložení stavebního odpadu předpokládáme 3 405,41 t zeminy a kamení, dále mají být odvezena demontovaná svodidla a zbytek množství by měla tvořit frézovaná. Množství frézované odhadujeme na cca 5 000 t, z čehož ještě část je možné využít v rámci stavby. Z toho vyplývá, že v uvedeném množství přebývá cca 3 000 t odpadu pro vodorovnou dopravu. Dotaz: Opraví zadavatel množství u uvedené položky, popř. doplní výpočet množství?
7	Položka č. 34 Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km uvádí odvoz pouze do 1 km. Zadavatel požaduje odvezení přebytečné frézované a demontovaných svodidel na SÚS PK v Kralovicích a zeminy a kamení na recyklační skládku, tedy do větší vzdálenosti. Dotaz: Doplní zadavatel položku příplatku k vodorovné dopravě?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Celkové množství suti čištění komunikací, příkopů a rozebrání svodidel je 3405,41 t, toto množství je vypočítáno rozpočtovým programem na základě dat položek od společnosti URS. Skutečné množství bude vykázáno skutečně provedenými pracemi v průběhu stavby.
ad 2	Ve výpočtu odkopávek jsou zahrnuty odkopávky i pro případnou sanaci podkladu o tl 2x 250 mm ze štěrkodrti u položky Podklad ze štěrkodrti tl 250 mm upraven popis ve výkazu výměr. Množství se v rozpočtu nezměnilo. Bude účtována skutečnost ze stavby.
ad 3	Tak jak bylo uvedeno ve vysvětlení číslo 1, je uvažováno s realizací prací dle položek uvedených ve výkazu výměr, tj. k dotazu ad. 1) bude realizována položka „Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm“.
ad 4	Celoplošnou opravou silnice se předpokládá navýšení nivelety o 50 mm.
ad 5	Ano s R-mat ze stavby je uvažováno, tak jak je uvedeno v ZD, že část získaného materiálu bude spotřebována na stavbě. Zbylá část bude odvezena na skládku zadavatele s bezplatným uložením.
ad 6	Skutečné množství bude vykázáno skutečně provedenými pracemi v průběhu stavby.
ad 7	Skutečné množství bude vykázáno skutečně provedenými pracemi v průběhu stavby. Uchazeč si náklady na odvoz rozprostře v dané položce. Recyklační skládku pro odvoz zeminy a kamení si uchazeč určuje dle vlastních, např. i smluvních, možností a zadavatel nebude určovat konkrétní skládku pro tento druh materiálu.

Zadavatel v souladu se ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24.05.2023.

Příloha – Soupis prací ke dni 15.5.2023 - „Příloha č. 3 - Soupis prací - Manetin-Nectiny – 15052023.xls“

Datum vyhotovení:	15.05.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky