

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	11581/23/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	490 800 000,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-020006
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000910

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2- odpověď na dotazy

Zadavatelům byly dne 30.05.2023 a 31.5.2023 doručeny žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

1	V poskytnutém výkazu výměr, konkrétně v objektu SO 151.2 se nachází položka č. 7 „Dopravní značky IS9b zmenšené ocelové fólie tř 2 - dodávka a montáž“. Ve výkazu výměr je pouze uvedena poznámka, že budou zmenšené, ale nejsou uvedené rozměry. V zadávací dokumentaci také není jakákoliv bližší specifikace.
2	Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci, konkrétně v technické zprávě i ve výkresové dokumentaci, požadavek na svodidlo JSNH4, což je odkaz na výrobce Liberty a. s. Tento požadavek je ze strany zadavatele diskriminační. Základním parametrem pro návrh svodidel je úroveň zadržetí, dynamický průhyb, pracovní šířka a případně výška obruby, pokud bylo svodidlo při nárazové zkoušce osazeno na obrubě (viz. TP114). Vymezením technických podmínek nesmí bezdůvodně (nebo účelově) zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Pokud by technické podmínky byly stanoveny bezdůvodně přísně, mohlo by jít o jednání, které brání řádné hospodářské soutěži. Prosíme zadavatele o vysvětlení a případnou úpravu konkrétního typu svodidla.
3	Žádáme o vysvětlení ZD ohledně SO 501 – Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050 a SO 502 Přeložka STL plynovodu v km 3,710“. Zadávací rozpočty pro SO 501 a SO 502 neobsahují položky pro demontáž stávajícího potrubí (rozpočty neobsahují ani zemní práce pro demontáž). Prosíme o potvrzení, že stávající potrubí má být ponecháno v zemi, případně prosíme o úpravu položkových rozpočtů.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Jelikož dopravní značky IS9b budou umístěny na dopravně méně významných komunikacích s užitím výšky písma 98 mm dle TP 100, předpoklad velikosti těchto značek je max. 1200 x 1500 mm.
------	--

ad 2	V technické zprávě jsou uvedena ocelová svodidla typu JSNH4, nejde o požadavek na dodávku přesně těchto svodidel. Rozhodující je skutečně jejich úroveň zadržení, která by měla být min. N2, resp. H2 v případě mostního svodidla. Soupis prací je v pořádku; v soupisu prací jsou specifikovány právě minimální úrovně zadržení.
ad 3	Potvrzujeme, že stávající potrubí bude po provedení přeložky ponecháno v zemi. Pouze v místech, kde by bránilo výstavbě silničního obchvatu bude vyjmuto ze země a ekologicky zlikvidováno (viz Technické zprávy k SO 501 a 502). Případné vyjmutí je součástí rozpočtu příslušných SO v rámci zemních prací.

Datum vyhotovení:	31.05.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky