

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 315  
Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

KSO:  
Místo: Rokycansko

CC-CZ:  
Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. J. Egermaier

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 315

**Stavba:** NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy</b>	0,00	0,00
01.1	SO 301-1 Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana	0,00	0,00
01.2	SO 301-2 Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací	0,00	0,00
01.3	SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana	0,00	0,00
01.4	SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana	0,00	0,00
01.5	SO 301-5 Úprava Voldušského potoka v km 1,500	0,00	0,00
01.6	SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan</b>	0,00	0,00
02.1	SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana	0,00	0,00
02.2	SO 302-2 Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací	0,00	0,00
02.3	SO 302-3 Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana	0,00	0,00
02.4	SO 302-4 Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana	0,00	0,00
02.5	SO 302-5 Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací	0,00	0,00
02.6	SO 302-6 Svodný drén v km 3,543 - levá strana	0,00	0,00
02.7	SO 302-7 Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka</b>	0,00	0,00
03.1	SO 303-1 Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana	0,00	0,00
03.2	SO 303-2 Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana	0,00	0,00
03.3	SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací	0,00	0,00
03.4	SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle	0,00	0,00
03.5	SO 303-6 Odtok z požární nádrže	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>SO 304 Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530</b>	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540</b>	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041</b>	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>SO 307 Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600</b>	0,00	0,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

**01.1 - SO 301-1 Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy  
Soupis:

01.1 - SO 301-1 Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

Místo: RokycanskoDatum: 26. 4. 2022

Zadavatel:Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy  
Soupis:

01.1 - SO 301-1 Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		20*2,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	139,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3.1 a příloha 4"					
	vv		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	vv		262,0*(0,9+1,06+0,95)/3*0,5		127,10			
	vv		"+ rozš. pro Š"					
	vv		3*1,0*1,0*1,0		3,00			
	vv		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	vv		19*0,5		9,50			
	vv		Součet		139,60			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	84,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		139,6		139,60			
	vv		"- lože štěrkové"					
	vv		-262,0*0,5*0,10		-13,10			
	vv		"- filtrační vrstvy štěrkové"					
	vv		-262,0*0,5*0,3		-39,30			
	vv		"- OP Š"					
	vv		-3,0		-3,00			
	vv		Mezisoučet		84,20			
	vv		"přebytečná zemina 55,4 m3"					
	vv		Součet		84,20			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	39,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	vv		262,0*0,5*0,3		39,30			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	149,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		39,3*1,9		74,70			
	vv		74,7*2 "Přepočtené koeficientem množství"		149,40			
6	K	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	vv		55,4		55,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	88,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		55,4*1,6		88,60			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	5,00		0,00	
	vv		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	vv		5,0		5,00			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	vv		262,0*0,5*0,10		13,10			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	131,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	vv		262,0*0,5		131,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	131,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		131,0		131,00			
D		8	Trubní vedení					0,00
12	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	262,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vnitrou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	vv		262,0		262,00			
13	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	19,00		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
		VV	19,0		19,00			
14	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	3,00		0,00	
		VV	"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s					
		VV	odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní					
		VV	potrubí DN 80"		3,00			
		D 998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	5,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

**01.2 - SO 301-2 Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy  
Soupis:

01.2 - SO 301-2 Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy  
Soupis:

01.2 - SO 301-2 Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			5*2,0						10,00
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	21,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 3.2 , příloha 4"						
VV			"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"						
VV			24,0*(1,07+2,26+1,82+1,24)/4*0,5						19,20
VV			"+ rozš. pro Š"						
VV			2*1,0*1,0*1,0						2,00
VV			Součet						21,20
3	K	174253303	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,5 do 2 m	m	13,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			21,2						21,20
VV			"- lože štěrkopískový podsyp"						
VV			-24,0*0,5*0,10						-1,20
VV			"- obsyp zeminou"						
VV			-24,0*0,5*0,4						-4,80
VV			"- OP Š"						
VV			-2,0						-2,00
VV			"přebytečná zemina 3,2 m3"						
VV			Součet						13,20
4	K	175151101	Obsypání potrubí sypaninou	m3	4,80		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 4 - výkopek uložen podél výkopu"						
VV			24,0*0,5*0,4						4,80
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"						
VV			3,2						3,20
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,10		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			3,2*1,6						5,10
7	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00		
VV			"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"						
VV			2,0						2,00
D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 4"						
VV			24,0*0,5*0,10						1,20
D		8	Trubní vedení						0,00
9	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m	24,00		0,00		
VV			"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s pryžovým těsněním"						
VV			24,0						24,00
10	K	895211131R	Drenážní šachtičky z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00		
VV			"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"						
VV			2,0						2,00
D		998	Přesun hmot						0,00
11	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,10		0,00	CS ÚRS 2022 01	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

**01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy  
Soupis:

01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy  
Soupis:

01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		40*2,0		80,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	231,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3.3 , příloha 4"					
	vv		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	vv		417,0*(0,94+1,11+0,9)/3*0,5		205,00			
	vv		"+ rozš. pro Š"					
	vv		4*1,0*1,0*1,0		4,00			
	vv		"+ rozšíření pro napojení sběrných drénů- cca 0,5m3/1 napojení"					
	vv		40,0*0,5		20,00			
	vv		"+ rozšíření pro výustní objekt"					
	vv		2,0*1,0*1,0		2,00			
	vv		Součet		231,00			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	141,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		231,0		231,00			
	vv		"- lože štěrkové"					
	vv		-417,0*0,5*0,10		-20,90			
	vv		"- filtrační vrstvy štěrkové"					
	vv		-417,0*0,5*0,3		-62,60			
	vv		"- OP Š"					
	vv		-4,0		-4,00			
	vv		"- Op výustní blok"					
	vv		-2,0		-2,00			
	vv		Mezisoučet		141,50			
	vv		"přebytečná zemina 89,5 m3"					
	vv		Součet		141,50			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	62,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	vv		417,0*0,5*0,3		62,60			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	118,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		62,6*1,9		118,90			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	vv		89,5		89,50			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	143,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		89,5*1,6		143,20			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	8,00		0,00	
	vv		"ověření skutečná hloubka sběrných drénů"					
	vv		8,0		8,00			
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	20,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	vv		417,0*0,5*0,10		20,90			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	208,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	vv		417,0*0,5		208,50			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	208,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		208,5		208,50			
12	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 - výustní objekt "					
	vv		1,5*0,9*0,6		0,80			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 - výustní objekt"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 6 - výustní objekt"					
		VV	4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovinaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 100	m	417,00		0,00	
		VV	"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky perforované"					
		VV	417,0		417,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	40,00		0,00	
		VV	"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
		VV	40,0		40,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 100	kus	1,00		0,00	
		VV	"příloha 6 - výustní objekt "					
		VV	1,0		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachty z betonových dílců prům. 800	kus	4,00		0,00	
		VV	"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
		VV	4,0		4,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	14,90		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

**01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy  
Soupis:

01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy  
Soupis:

01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20*2,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	48,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.4 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		82,0*(1,0+1,16+0,9)/3*0,5		41,80			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		7*0,5		3,50			
	VV		"+ rozš. pro výustní objekt"					
	VV		2,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		48,30			
3	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	30,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		48,3		48,30			
	VV		"- lože štěrkové"					
	VV		-82,0*0,5*0,10		-4,10			
	VV		"- filtrační vrstvy štěrkové"					
	VV		-82,0*0,5*0,3		-12,30			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-1,0		-1,00			
	VV		Mezisoučet		30,90			
	VV		"přebytečná zemina 19,4 m3"					
	VV		Součet		30,90			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	12,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		82,0*0,5*0,3		12,30			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	23,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,3*1,9		23,40			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		19,4		19,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,4*1,6		31,00			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		82,0*0,5*0,10		4,10			
10	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt "					
	VV		1,5*0,9*0,6		0,80			
11	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt"					
	VV		(2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			
12	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	41,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		82,0*0,5		41,00			
13	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	41,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		41,0		41,00			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt"					
	VV		4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	82,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		82,0		82,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	7,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
	VV		7,0		7,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 80	kus	1,00		0,00	
	VV		"příloha 6 - výustní objekt "					
	VV		1,		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

**01.5 - SO 301-5 Úprava Voldušského potoka v km 1,500**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy  
Soupis: 01.5 - SO 301-5 Úprava Voldušského potoka v km 1,500

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis: 01.5 - SO 301-5 Úprava Voldušského potoka v km 1,500

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115001105R	Převedení vody potrubím DN do 600 vč. zahrázkování a likvidace	kpl	3,00		0,00	
	VV		"po úsecích cca 15,0 m - 3x"					
	VV		3,0		3,00			
2	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	324,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6- úprava koryta toku pod mostním objektem"					
	VV		48,0*(2,0+7,0)/2*1,5		324,00			
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	10,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 7, příloha 8 - výustní objekty , práhy"					
	VV		(3,0*2,4*1,0)/2		3,60			
	VV		8,4*0,5*0,4		1,70			
	VV		Mezisoučet		5,30			
	VV		2*5,3		10,60			
4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	331,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		7,8		7,80			
	VV		" vykopávka vodoteče"					
	VV		324,0		324,00			
	VV		Součet		331,80			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	530,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		331,8*1,6		530,90			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"u výustnění " 10,6		10,60			
	VV		"- OP prahy" -2*1,7		-3,40			
	VV		"- OP výust" - 2*2,2		-4,40			
	VV		"přebytečný výkopek 7,8 m3"					
	VV		Součet		2,80			
7	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	268,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nové koryto vodoteče"					
	VV		48,0*2,8*2		268,80			
8	K	125703303R	Vyčištění a odstranění sedimentů stávajícího koryta	m3	8,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - cca 10,0m před a za úpravou toku"					
	VV		2*10,0*0,4		8,00			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
9	K	380311753	Kompletní konstrukce z betonu prostého tř. C 20/25 XF3	m3	6,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 7, příloha 8"					
	VV		"výústění 2x" 1,4*2		2,80			
	VV		"betonový práh 2x"					
	VV		8,4*0,6*0,4*2		4,00			
	VV		Součet		6,80			
10	K	380000001R	Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných zřízení	m2	8,80		0,00	
	VV		"příloha 7, příloha 8 výustní objekt"					
	VV		"vnitřní"					
	VV		(1,2*0,6)/2*2 +0,6*0,6		1,10			
	VV		"vnější"					
	VV		(1,8+0,3)/2*1,0*2 +1,2*1,0		3,30			
	VV		Mezisoučet		4,40			
	VV		2*4,4		8,80			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
11	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"příloha 7, příloha 8 - plynulé napojení na stávající koryto v dl. 10,0 m před a za úpravou - dno a svahy" "10,0*8,4*(0,4+0,2)/2*0,2 - 5,0 m3" 2*2*5,0		20,00			
12	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	100,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			4*25,2		100,80			
13	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	403,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 6 - včetně přetažení přes prahy" 48,0*8,4		403,20			
14	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	403,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
			403,2		403,20			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
15	K	891245111R	Montáž a dodávka koncových klapek DN 80	kus	1,00		0,00	
			"příloha 2 - svodný dren 301 - 4 " 1,0		1,00			
16	K	891265111R	Montáž a dodávka koncových klapek DN 100	kus	1,00		0,00	
			"příloha 2 - svodný dren VO 301-3" 1,0		1,00			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	966008213R	Bourání žlabovek a desek betonových příkopových vč. naložení na dopravní prostředek	m	48,00		0,00	
			48,0		48,00			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"výpočet v pol.966008213R" 48,0*0,6		28,80			
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"skládak 2 km - příplatek 1x" 28,8		28,80			
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			28,8		28,80			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků	t	359,50		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

**01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy  
Soupis:

01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt: 01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		30*2,0		60,00			
2	K	123252104	Výkopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	105,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3.6, příloha 4"					
	vv		77,0*(0,7+1,9)/2*1,0		100,10			
	vv		"+ rozš. pro Š1-Š4" 4*1,2*1,2*1,0		5,80			
	vv		Součet		105,90			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výpočet bilance přebytečného materiálu - výkop 106,9 m3 - zásyp zeminou nebude"					
	vv		"šterkopiskové podsyp a sedlo 27,0 m3"					
	vv		"obsyp potrubí vč. potrubí 75,1 m3"					
	vv		"OP Š 4,8 m3"					
	vv		27,0+75,1+4,8		106,90			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	171,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		106,9*1,6		171,00			
5	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	75,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 "					
	vv		77,0*1,5*0,65		75,10			
6	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	142,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		75,1*1,9		142,70			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	27,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 "					
	vv		77,0*1,0*0,35		27,00			
D	8	Trubní vedení					0,00	
8	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	77,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4"					
	vv		77,0		77,00			
9	M	59223021	trouba betonová se zabudovaným těsněním D 40x250x7,5 cm	m	77,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		77,0		77,00			
10	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	77,00		0,00	
	vv		77,0		77,00			
11	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		3,0		3,00			
12	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3.6 - Š1, Š2, Š3 ,Š4"					
	vv		"revizní šachty - šachetní dno, šachetní skruže,zákrytová deska, vyrovnávací prstenec, plastový poklop tř. B125"					
	vv		"šachty budou označeny výtyčkou"					
	vv		4,0		4,00			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	
13	K	931000001R	Zřízení vodotěsného průchodu stěnou šachty D+M	kpl	8,00		0,00	
	vv		" příloha 1 - Š1 -2x, Š2 - 2x, Š3 -2x, Š4 - 2x"					
	vv		8,0		8,00			
D	998	Přesun hmot					0,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	32,60		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

**02.1 - SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.1 - SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana			
Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.1 - SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	36,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3.1 a příloha 4"					
	vv		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	vv		66,0*(0,8+1,15+0,78)/3*0,5		30,00			
	vv		"+ rozš. pro Š"					
	vv		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	vv		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	vv		5*0,5		2,50			
	vv		"rozšíření pro výust. objekt"					
	vv		2,0*1,0*1,0		2,00			
	vv		Součet		36,50			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	19,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		36,5		36,50			
	vv		"- lože šterkové"					
	vv		-66,0*0,5*0,10		-3,30			
	vv		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	vv		-66,0*0,5*0,3		-9,90			
	vv		"- OP Š"					
	vv		-2,0		-2,00			
	vv		"- OP výustní objekt"					
	vv		-2,0		-2,00			
	vv		Mezisoučet		19,30			
	vv		"přebytečná zemina 17,2 m3"					
	vv		Součet		19,30			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	9,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	vv		66,0*0,5*0,3		9,90			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	18,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		9,9*1,9		18,80			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	vv		17,2		17,20			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		17,2*1,6		27,50			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	vv		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	vv		2,0		2,00			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	vv		66,0*0,5*0,10		3,30			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	33,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	vv		66,0*0,5		33,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	33,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		33,0		33,00			
12	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 - výustní objekt "					
	vv		1,5*0,9*0,6		0,80			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 - výustní objekt"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžkým kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 6 - výustní objekt"					
		VV	4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovinaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	66,00		0,00	
		VV	"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
		VV	66,0		66,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	5,00		0,00	
		VV	"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
		VV	5,0		5,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 80	kus	1,00		0,00	
		VV	"příloha 6 - výustní objekt "					
		VV	1,		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtičky z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
		VV	"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
		VV	2,0		2,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	11,30		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

**02.2 - SO 302-2 Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.2 - SO 302-2 Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.2 - SO 302-2 Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	24,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.2 , příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		44,0*(1,04+0,99)/2*0,5		22,30			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		24,30			
3	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	11,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		24,3		24,30			
	VV		"- lože štěrkopískový podsyp"					
	VV		-44,0*0,5*0,10		-2,20			
	VV		"- obsyp zeminou"					
	VV		-44,0*0,5*0,4		-8,80			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		"přebytečná zemina 4,2 m3"					
	VV		Součet		11,30			
4	K	175151101	Obsypání potrubí sypaninou	m3	8,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - výkopek uložen podél výkopu"					
	VV		44,0*0,5*0,4		8,80			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		4,2		4,20			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,2*1,6		6,70			
7	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4"					
	VV		44,0*0,5*0,10		2,20			
D		8	Trubní vedení					0,00
9	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m	44,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s pryžovým těsněním"					
	VV		44,0		44,00			
10	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		2,0		2,00			
D		998	Přesun hmot					0,00
11	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,10		0,00	CS ÚRS 2022 01



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

**02.3 - SO 302-3 Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.3 - SO 302-3 Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.3 - SO 302-3 Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	41,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"příloha 3.3 a příloha 4"					
vv			"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
vv			69,0*(1,19+0,99)/2*0,50		37,60			
vv			"+ rozš. pro Š"					
vv			1*1,0*1,0*1,0		1,00			
vv			"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
vv			6*0,5		3,00			
vv			Součet		41,60			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	26,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			41,6		41,60			
vv			"- lože šterkové"					
vv			-69,0*0,5*0,10		-3,50			
vv			"- filtrační vrstvy šterkové"					
vv			-69,0*0,5*0,3		-10,40			
vv			"- OP Š"					
vv			-1,0		-1,00			
vv			Mezisoučet		26,70			
vv			"přebytečná zemina 14,9 m3"					
vv			Součet		26,70			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	10,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"příloha 4 - filtrační obsyp"					
vv			69,0*0,5*0,3		10,40			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	19,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			10,4*1,9		19,80			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
vv			14,9		14,90			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			14,9*1,6		23,80			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
vv			"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
vv			2,0		2,00			
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"příloha 4 - filtrační podsyp"					
vv			69,0*0,5*0,10		3,50			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	34,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
vv			69,0*0,5		34,50			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	34,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			34,5		34,50			
D		8	Trubní vedení				0,00	
12	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	69,00		0,00	
vv			"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
vv			69,0		69,00			
13	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	6,00		0,00	
vv			"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6,0		6,00			
14	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
		VV	"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
		VV	1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,60		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

**02.4 - SO 302-4 Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.4 - SO 302-4 Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.4 - SO 302-4 Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	45,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.4 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		72,0*(1,19+1,05)/2*0,50		40,30			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		8*0,50		4,00			
	VV		Součet		45,30			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	29,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		45,3		45,30			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-72,0*0,5*0,10		-3,60			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-72,0*0,5*0,3		-10,80			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-1,0		-1,00			
	VV		Mezisoučet		29,90			
	VV		"přebytečná zemina 15,4 m3"					
	VV		Součet		29,90			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	10,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		72,0*0,5*0,3		10,80			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	20,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,8*1,9		20,50			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		15,4		15,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		15,4*1,6		24,60			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D 4 Vodorovné konstrukce								0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		72,0*0,5*0,10		3,60			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		72,0*0,5		36,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		36,0		36,00			
D 8 Trubní vedení								0,00
12	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	72,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		72,0		72,00			
13	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	8,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,0	8,00				
14	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
VV			"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
VV			1,0	1,00				
D 998			Přesun hmot					0,00
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,60		0,00	CS ÚRS 2022 01



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

**02.5 - SO 302-5 Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.5 - SO 302-5 Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.5 - SO 302-5 Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
VV		10*2,0			20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	28,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
VV		"příloha 3.5 , příloha 4"						
VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"						
VV		49,0*1,09*0,5			26,70			
VV		"+ rozš. pro Š"						
VV		2*1,0*1,0*1,0			2,00			
VV		Součet			28,70			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	14,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
VV		28,7			28,70			
VV		"- lože štěrkopískový podsyp"						
VV		-49,0*0,5*0,10			-2,50			
VV		"- obsyp zeminou"						
VV		-49,0*0,5*0,4			-9,80			
VV		"- OP Š"						
VV		-2,0			-2,00			
VV		"přebytečná zemina 4,5 m3"						
VV		Součet			14,40			
4	K	175151101	Obsypání potrubí sypaninou	m3	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
VV		"příloha 4 - výkopek uložen podél výkopu"						
VV		49,0*0,5*0,4			9,80			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"						
VV		4,5			4,50			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
VV		4,5*1,6			7,20			
7	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"						
VV		2,0			2,00			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
VV		"příloha 4"						
VV		49,0*0,5*0,10			2,50			
D		8	Trubní vedení					0,00
9	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m	49,00		0,00	
VV		"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s pryžovým těsněním"						
VV		49,0			49,00			
10	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
VV		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"						
VV		2,0			2,00			
D		998	Přesun hmot					0,00
11	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,10		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

**02.6 - SO 302-6 Svodný drén v km 3,543 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis: 02.6 - SO 302-6 Svodný drén v km 3,543 - levá strana

Místo: Rokycansko  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 4. 2022  
Projektant: Ing. J. Egermaier  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis: 02.6 - SO 302-6 Svodný drén v km 3,543 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			10*2,0		20,00				
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	49,40		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 3.6 a příloha 4"						
vv			"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"						
vv			78,0*(1,27+0,93)/2*0,5		42,90				
vv			" + rozš. pro Š"						
vv			1*1,0*1,0*1,0		1,00				
vv			" + rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"						
vv			7*0,5		3,50				
vv			"rozšíření pro výust. objekt"						
vv			2,0*1,0*1,0		2,00				
vv			Součet		49,40				
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	30,80		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			49,4		49,40				
vv			" - lože šterkové"						
vv			-78,0*0,5*0,10		-3,90				
vv			" - filtrační vrstvy šterkové"						
vv			-78,0*0,5*0,3		-11,70				
vv			" - OP Š"						
vv			-1,0		-1,00				
vv			" - OP výustní objekt"						
vv			-2,0		-2,00				
vv			Mezisoučet		30,80				
vv			"přebytečná zemina 18,6 m3"						
vv			Součet		30,80				
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	11,70		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 4 - filtrační obsyp"						
vv			78,0*0,5*0,3		11,70				
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	22,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			11,7*1,9		22,20				
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,60		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"						
vv			18,6		18,60				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,80		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			18,6*1,6		29,80				
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00		
vv			"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"						
vv			2,0		2,00				
D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,90		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 4 - filtrační podsyp"						
vv			78,0*0,5*0,10		3,90				
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	39,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "						
vv			78,0*0,5		39,00				
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	39,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			39,0		39,00				
12	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 6 - výustní objekt "						
vv			1,5*0,9*0,6		0,80				
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 6 - výustní objekt"						
vv			(2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt"					
	VV		4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	78,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		78,0		78,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	7,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
	VV		7,0		7,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 80	kus	1,00		0,00	
	VV		"příloha 6 - výustní objekt "					
	VV		1,0		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

**02.7 - SO 302-7 Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.7 - SO 302-7 Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan  
Soupis:

02.7 - SO 302-7 Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	52,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.7 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		82,0*(1,27+0,96)/2*0,5		45,70			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		7*0,5		3,50			
	VV		"rozšíření pro výust. objekt"					
	VV		2,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		52,20			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	32,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		52,2		52,20			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-82,0*0,5*0,10		-4,10			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-82,0*0,5*0,3		-12,30			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-1,0		-1,00			
	VV		"- OP výustní objekt"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		Mezisoučet		32,80			
	VV		"přebytečná zemina 19,4 m3"					
	VV		Součet		32,80			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	12,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		82,0*0,5*0,3		12,30			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	23,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,3*1,9		23,40			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		19,4		19,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,4*1,6		31,00			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		82,0*0,5*0,10		4,10			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	41,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		82,0*0,5		41,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	41,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		41,0		41,00			
12	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt "					
	VV		1,5*0,9*0,6		0,80			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžkým kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 6 - výustní objekt"					
		VV	4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovinaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	82,00		0,00	
		VV	"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
		VV	82,0		82,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	7,00		0,00	
		VV	"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
		VV	7,0		7,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 80	kus	1,00		0,00	
		VV	"příloha 6 - výustní objekt "					
		VV	1,0		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtičky z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
		VV	"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
		VV	1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka

Soupis:

**03.1 - SO 303-1 Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka  
Soupis:

03.1 - SO 303-1 Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka  
Soupis:

03.1 - SO 303-1 Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			20*2,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	40,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"příloha 3.1 a příloha 4"					
vv			"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
vv			72,0*(1,02+0,88)/2*0,5		34,20			
vv			"+ rozš. pro Š"					
vv			2*1,0*1,0*1,0		2,00			
vv			"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
vv			8*0,5		4,00			
vv			Součet		40,20			
3	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	23,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			40,2		40,20			
vv			"- lože štěrkové"					
vv			-72,0*0,5*0,10		-3,60			
vv			"- filtrační vrstvy štěrkové"					
vv			-72,0*0,5*0,30		-10,80			
vv			"- OP Š"					
vv			-2,0		-2,00			
vv			Mezisoučet		23,80			
vv			"přebytečná zemina 16,4 m3"					
vv			Součet		23,80			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	10,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"příloha 4 - filtrační obsyp"					
vv			72,0*0,5*0,3		10,80			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	20,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			10,8*1,9		20,50			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
vv			16,4		16,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			16,4*1,6		26,20			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
vv			"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
vv			2,0		2,00			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"příloha 4 - filtrační podsyp"					
vv			72,0*0,5*0,10		3,60			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
vv			72,0*0,5		36,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
vv			36,0		36,00			
D		8	Trubní vedení					0,00
12	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	86,40		0,00	
vv			"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
vv			72,0		72,00			
vv			72*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		86,40			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		2,0		2,00			
14	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	8,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
	VV		8,0		8,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,10		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka

Soupis:

**03.2 - SO 303-2 Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka  
Soupis:

03.2 - SO 303-2 Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka  
Soupis:

03.2 - SO 303-2 Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20*2,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.2 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		67,0*(1,02+0,83)/2*0,5		31,00			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		1,0*1,0*1,0		1,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		8*0,5		4,00			
	VV		Součet		36,00			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	21,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		36,0		36,00			
	VV		"- lože štěrkové"					
	VV		-67,0*0,5*0,10		-3,40			
	VV		"- filtrační vrstvy štěrkové"					
	VV		-67,0*0,5*0,30		-10,10			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-1,0		-1,00			
	VV		Mezisoučet		21,50			
	VV		"přebytečná zemina 14,5 m3"					
	VV		Součet		21,50			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	10,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		67,0*0,5*0,3		10,10			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	19,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,1*1,9		19,20			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		14,5		14,50			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,5*1,6		23,20			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		67,0*0,5*0,10		3,40			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	33,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		67,0*0,5		33,50			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	33,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		33,5		33,50			
D	8	Trubní vedení						0,00
12	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	67,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		67,0		67,00			
13	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	8,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	8,0		8,00			
14	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
		VV	"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
		VV	1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,60		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka

Soupis:

**03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací**

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka  
Soupis: **03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací**

Místo:	Rokycansko	Datum:	26. 4. 2022
Zadavatel:		Projektant:	Ing. J. Egermaier
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací

Místo:

Rokycansko

Datum:

26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		60*2,0		120,00			
2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	32,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"pročištění koryta Oseckého potoka cca 0,2 m3/bm"					
	vv		160,0*0,2		32,00			
3	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	199,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3.4, 6 - úseky mezi propustky a zatrubněním Oseckého potoka"					
	vv		"27,5+28,0+49,0= 104,5 m, š. ve dně 0,6m, prům. hl. 0,7 m"					
	vv		104,5*(0,6+3,0)/2*0,7		131,70			
	vv		"prohloubení pro dlažbu"					
	vv		31,5*3,4*0,3		32,10			
	vv		"prohloubení pro zához"					
	vv		(27,5+49,0)*2,3*0,2		35,20			
	vv		Součet		199,00			
4	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	31,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 7 - pro betonový práh a betonové čelo"					
	vv		(1,4+2,4)/2*1,4*6,0*2		31,90			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	262,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výpočet v pol. 129103101, 124203101, 131201101"					
	vv		32,0+199,0+31,9		262,90			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	420,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		262,9*1,6		420,60			
7	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	164,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		" příloha 6 - svahování břehů pod dlažbu a ohumsování"					
	vv		2*31,5*1,4		88,20			
	vv		2*76,5*0,5		76,50			
	vv		Součet		164,70			
8	K	162201101R	Vodorovné přemístění ornice do 20 m	m3	15,30		0,00	
	vv		"příloha 6 - břehy nad kamenným záhozem"					
	vv		153,0*1,0*0,10		15,30			
9	K	167101101R	Nakládání ornice na mezideponii	m3	15,30		0,00	
	vv		" výpočet v pol. 162201101R"					
	vv		15,3		15,30			
10	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	153,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 , 0,5 m za břehovou čáru"					
	vv		2*76,5*1,0		153,00			
11	K	181411122	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině	m2	153,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		153,0		153,00			
12	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		153,0*0,025		3,80			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
13	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	6,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 7 - vtokový a výtokový objekt"					
	vv		(0,6+4,2)/2*0,9*0,5*2		2,20			
	vv		5,2*0,75*0,5*2		3,90			
	vv		Součet		6,10			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	26,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		(0,6+4,2)/2*2*2		9,60			
	VV		5,2*0,75*2*2		15,60			
	VV		0,75*0,5*2*2		1,50			
	VV		Součet		26,70			
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	26,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		26,5		26,50			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	35,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6- koryto km 0,00-0,0275, km 0,1025-0,1515"					
	VV		"27,5+49,0 = 76,5m tl. 20 cm"					
	VV		76,5*2,3*0,2		35,20			
17	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	176,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		76,5*2,3		176,00			
18	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	108,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6, koryto km 0,0565-0,0880 = 31,5 m"					
	VV		31,5*3,4		107,10			
	VV		"příloha 7 - koryto u čel opevněny dlažbou 1,0m"					
	VV		1,0*1,8		1,80			
	VV		Součet		108,90			
19	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 vrstva tl do 100 mm	m2	107,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,5*3,4		107,10			
D	998		Přesun hmot				0,00	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků , hráze rybníků a pod.	t	156,30		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka

Soupis:

**03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka  
Soupis: 03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle

Místo: Rokycansko  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 4. 2022  
Projektant: Ing. J. Egermaier  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka  
Soupis: 03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			60*2,0		120,00				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			60,0		60,00				
3	K	123252105	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	466,60		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 3.5, 4 - sníženo o hrubé teenní úpravy - 20,0 cm"						
VV			28,0*(0,7+1,8)/2*1,2		42,00				
VV			158,0*(0,7+2,4)/2*1,7		416,30				
VV			" + rozšíření pro Š " 3*1,2*1,2*1,7		7,30				
VV			" + rozš. pro výust. objekt" 1,0		1,00				
VV			Součet		466,60				
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	212,40		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 4"						
VV			466,6		466,60				
VV			" - štěrkopískové lože"						
VV			-186,0*0,9*0,20		-33,50				
VV			" - obsyp štěrkopískem"						
VV			-186,0*(0,9+1,8)/2*0,85		-213,40				
VV			" - OP Š"						
VV			-7,3		-7,30				
VV			"přebytečná zemina 254,2 m3"						
VV			Součet		212,40				
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	186,40		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			186,0*(0,9+1,8)/2*0,85		213,40				
VV			" - potrubí DN 400"						
VV			-186,0*0,145		-27,00				
VV			Součet		186,40				
6	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	708,40		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			186,4*1,9		354,20				
VV			354,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		708,40				
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"výpočet v pol. 174101103 - přebytečný materiál"						
VV			254,2		254,20				
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	406,70		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			254,2*1,6		406,70				
9	K	17100001R	Hutnicí zkoušky	kus	3,00		0,00		
VV			3,0		3,00				
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	558,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			186,0*3,0		558,00				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
11	K	321311115	Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 16/20	m3	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 1 str. 11 - výustní objekt - betonový blok vč. potřebného bednění"						
VV			4,0*1,0*0,5		2,00				
D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	35,90		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 4"						
VV			186,0*0,9*0,20		33,50				
VV			"pod šachty"						
VV			3*2,0*2,0*0,2		2,40				
VV			Součet		35,90				
13	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 XO	m3	0,70		0,00	CS ÚRS 2022 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příloha 1 str. 11"					
	VV		3*1,5*1,5*0,10		0,70			
14	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1 str.11 - cca"					
	VV		7,0		7,00			
15	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		30,0		30,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	186,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1- str. 9, příloha 3.5"					
	VV		"km 0,000-0,028, km 0,053-0,211"					
	VV		186,0		186,00			
17	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	186,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1 - str. 9"					
	VV		186,0		186,00			
18	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	186,00		0,00	
	VV		186,0		186,00			
19	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,0		4,00			
20	K	894411131R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30 D+M	kus	3,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s odvětrání, a šachtových vložek"					
	VV		3,0		3,00			
21	K	800000001R	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,00		0,00	
	VV		"příloha 3.5 v km 0,211"					
	VV		1,0		1,00			
22	K	800000002R	Napojení na přeložku Oseckého potoka	kpl	1,00		0,00	
	VV		"příloha 3.5 - v km 0,00"					
	VV		1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
23	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	91,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka

Soupis:

**03.5 - SO 303-6 Odtok z požární nádrže**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vítinka  
Soupis: 03.5 - SO 303-6 Odtok z požární nádrže

Místo: Rokycansko  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 4. 2022  
Projektant: Ing. J. Egermaier  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka  
Soupis: 03.5 - SO 303-6 Odtok z požární nádrže

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			30*2,0		60,00				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			30,0		30,00				
3	K	123252105	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	222,40		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 3.6, 4"						
vv			122,0*(0,7+2,0)/2*1,3		214,10				
vv			"+ rozšíření pro Š " 3*1,2*1,2*1,7		7,30				
vv			"+ rozš. pro výust. objekt" 1,0		1,00				
vv			Součet		222,40				
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	53,10		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 4"						
vv			222,4		222,40				
vv			"- štěrkopískové lože"						
vv			-122,0*0,9*0,20		-22,00				
vv			"- obsyp štěrkopískem"						
vv			-122,0*(0,9+1,8)/2*0,85		-140,00				
vv			"- OP Š"						
vv			-7,3		-7,30				
vv			"přebytečná zemina 169,3 m3"						
vv			Součet		53,10				
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	122,30		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			122,0*(0,9+1,8)/2*0,85		140,00				
vv			"- potrubí DN 400"						
vv			-122,0*0,145		-17,70				
vv			Součet		122,30				
6	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	232,40		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			122,3*1,9		232,40				
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	169,30		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			"příloha 1 - str.12"						
vv			"obsyp - násyp vytěženou přebytečnou zeminou z objektu uloženou podél výkopu"						
vv			169,3		169,30				
8	K	162301101R	Vodorovné přemístění ornice do 500 m	m3	48,80		0,00		
vv			"z mezideponie"						
vv			122,0*4,0*0,10		48,80				
9	K	167101101R	Nakládání ornice na mezideponii	m3	48,40		0,00		
vv			48,4		48,40				
10	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	488,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			122,0*4,0		488,00				
11	K	181411122	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině	m2	488,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			488,0		488,00				
12	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	12,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
vv			488,0*0,025		12,20				
13	K	17100001R	Hutnicí zkoušky	kus	2,00		0,00		
vv			2,0		2,00				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
14	K	321311115R	Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 16/20	m3	2,00		0,00		
vv			"příloha 1 str. 12 - výustní objekt - betonový blok vč. potřebného bednění"						
vv			4,0*1,0*0,5		2,00				
D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	24,40		0,00	CS ÚRS 2022 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příloha 4"					
	VV		122,0*0,9*0,20		22,00			
	VV		"pod šachty"					
	VV		3*2,0*2,0*0,2		2,40			
	VV		Součet		24,40			
16	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 XO	m3	0,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1 str. 11"					
	VV		3*1,5*1,5*0,10		0,70			
17	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1 str.11 - cca"					
	VV		7,0		7,00			
18	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		30,0		30,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	
19	K	812392121	Montáž potrubí z trub těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop DN 400	m	122,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1- str. 12, příloha 3.6"					
	VV		"km 0,000-0,122"					
	VV		122,0		122,00			
20	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	122,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1 - str. 12"					
	VV		122,0		122,00			
21	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	122,00		0,00	
	VV		122,0		122,00			
22	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,0		4,00			
23	K	894411131R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30 D+M	kus	3,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s odvětrání, a šachtových vložek"					
	VV		3,0		3,00			
24	K	800000001R	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,00		0,00	
	VV		"příloha 3.6 v km 0,122"					
	VV		1,0		1,00			
25	K	800000002R	Napojení na přeložku Oseckého potoka	kpl	1,00		0,00	
	VV		"příloha 3.6 - v km 0,00"					
	VV		1,0		1,00			
D	998		Přesun hmot				0,00	
26	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	71,30		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt:

04 - SO 304 Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

KSO:  
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 26. 4. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt:

04 - SO 304 Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

Místo: Rokycansko  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 4. 2022  
Projektant: Ing. J. Egermaier  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt:

04 - SO 304 Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			30*4,0		120,00				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			30,0		30,00				
3	K	123252105	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	427,50		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 3, 4 - výstavba zahájena po provedení hrubých terenních úprav"						
VV			228,0*(0,5+2,0)/2*1,5		427,50				
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	340,80		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 4"						
VV			427,5		427,50				
VV			"- šterkopískové lože"						
VV			-228,0*0,6*0,10		-13,70				
VV			"- obsyp šterkopískem"						
VV			-228,0*0,8*0,40		-73,00				
VV			"přebytečná zemina 86,7 m3"						
VV			Součet		340,80				
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	73,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			228,0*0,8*0,4		73,00				
6	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	138,70		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			73,0*1,9		138,70				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,70		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"přebytečný výkopek - výpočet v pol. 174101103"						
VV			86,7		86,70				
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	433,50		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"skládka 15 km, příplatek 5x"						
VV			5*86,7		433,50				
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	138,70		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			86,7*1,6		138,70				
10	K	17100001R	Hutnicí zkoušky	kus	3,00		0,00		
VV			3,0		3,00				
D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,70		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			228,0*0,6*0,10		13,70				
12	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 5 - specifikace materiálu"						
VV			2*0,10		0,20				
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			2,0		2,00				
D		8	Trubní vedení						0,00
14	K	899914114	Montáž ocelové chráničky DN 300	m	14,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			"příloha 1 str. 6, km 0,1485-0,1625"						
VV			14,0		14,00				
15	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm	m	15,40		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			14*1,1		15,40				
16	K	899911136	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm	kus	17,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			17,0		17,00				
17	K	899913144	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 300	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,0		2,00			
18	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 5 - specifikace materiálu"					
		VV	228,0		228,00			
19	M	55253001	trouba vodovodní z tvárné litiny s cementovou výstelkou DN 100	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	228,0		228,00			
20	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 5 - specifikace materiálu"					
		VV	2,0		2,00			
21	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
22	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 5 - specifikace materiálu"					
		VV	2,0		2,00			
23	M	HWL.760210011816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA 100/118	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
24	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	18,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 5 - specifikace materiálu"					
		VV	7+4+2+5		18,00			
25	M	HWL.MMK110000010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11° 100	kus	7,00		0,00	
		VV	7,0		7,00			
26	M	HWL.MMK210000010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22° 100	kus	4,00		0,00	
		VV	4,0		4,00			
27	M	HWL.MMK310000010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30° 100	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
28	M	HWL.MMK410000010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 100	kus	5,00		0,00	
		VV	5,0		5,00			
29	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	" příloha 5 - specifikace materiálu"					
		VV	2,0		2,00			
30	M	HWL.MMB010008010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus 100/80	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
31	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 5 - specifikace materiálu"					
		VV	2,0		2,00			
32	M	HWL.400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
33	M	HWL.950205010001	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m)	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
34	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 5- spewcifikace materiálu"					
		VV	2,0		2,00			
35	M	HWL.155000000000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
36	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
37	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 5 - specifikace materiálu"					
		VV	2,0		2,00			
38	M	HWL.K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
39	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"příloha 5 - specifikace materiálu"					
		VV	2,0		2,00			
40	M	HWL.195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
41	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,00		0,00	
		VV	2,0		2,00			
42	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	228,0		228,00			
43	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	228,0		228,00			
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	2,0		2,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	899713111	Orientační ocelové sloupky - výtyčka s tabulkou, betonový základ D+M	kus	6,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 - str. 7"					
	vv		6,0		6,00			
46	K	899721112	Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2	m	230,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		230,0		230,00			
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		228,0		228,00			
48	K	871000001R	Náhradní zásobování - provizorní propojení - suchovod PE 100, DN 100 vč.tvarovek, armatur, napojení, ukotvení, ochrana v místě přejezdů a odstranění	m	250,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - str. 4"					
	vv		250,0		250,00			
49	K	892273122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 100 - suchovod	m	250,00		0,00	
	vv		250,0		250,00			
50	K	892271111R	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 - suchovod	m	250,00		0,00	
	vv		250,0		250,00			
51	K	100000002R	Vypouštění a proplachy potrubí	Kč	1,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - str.3 - náklady na uvedení vodovodu do provozu, (odkalení odvzdušnění)"					
	vv		1,0		1,00			
52	K	879221111R	Přepojení přeložky na stávající vodovod DN 100	kpl	2,00		0,00	
	vv		2,0		2,00			
D	998		Přesun hmot				0,00	
53	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	7,30		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

**05 - SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 05 - SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540

Místo: Rokycansko  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 4. 2022  
Projektant: Ing. J. Egermaier  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 05 - SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540

Místo: Rokycansko Datum: 26. 4. 2022  
Zadavatel: Projektant: Ing. J. Egermaier  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		30*4,0		120,00			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		30,0		30,00			
3	K	123252105	Výkopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	307,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3, 4 - výstavba zahájena po provedení hrubých terenních úprav - 20,0 cm"					
	vv		164,0*(0,5+2,0)/2*1,5		307,50			
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	245,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4"					
	vv		307,5		307,50			
	vv		"- štěrkopískové lože"					
	vv		-164,0*0,6*0,10		-9,80			
	vv		"- obsyp štěrkopískem"					
	vv		-164,0*0,8*0,40		-52,50			
	vv		"přebytečná zemina 62,3 m3"					
	vv		Součet		245,20			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	52,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		164,0*0,8*0,40		52,50			
6	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	99,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		52,5*1,9		99,80			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"přebytečný výkopek - výpočet v pol. 174101103"					
	vv		62,3		62,30			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	311,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"skládka 15 km, příplatek 5x"					
	vv		5*62,3		311,50			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		62,3*1,6		99,70			
10	K	17100001R	Hutnící zkoušky	kus	3,00		0,00	
	vv		3,0		3,00			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		164,0*0,6*0,10		9,80			
12	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 5 - specifikace materiálu"					
	vv		1*0,10		0,10			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,0		1,00			
D		8	Trubní vedení					0,00
14	K	899914114	Montáž ocelové chráničky DN 300	m	66,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 str. 3, km 0,0635-0,1005, km 0,1065-0,1355 a příloha 5"					
	vv		37,0+29,0		66,00			
15	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm	m	72,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		66,0*1,1		72,60			
16	K	899911136	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm	kus	71,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		39,0+32,0		71,00			
17	K	899913135	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 300	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,0		4,00			
18	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 5 - specifikace materiálu"					
	VV		164,0		164,00			
19	M	55253000	trouba vodovodní litinová s cementovou výstelkou DN 80 mm	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		164,0		164,00			
20	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 5 - specifikace materiálu"					
	VV		1+3		4,00			
21	M	HWL.MMK30800010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30° 80	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
22	M	HWL.MMK40800010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80	kus	3,00		0,00	
	VV		3,0		3,00			
23	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 5 - specifikace materiálu"					
	VV		1,0+2,0		3,00			
24	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
25	M	HWL.760208009816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA 80/98	kus	2,00		0,00	
	VV		2,0		2,00			
26	K	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 5 - specifikace materiálu"					
	VV		1,0		1,00			
27	M	HWL.MMB008008010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus 80/80	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
28	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 5 - specifikace materiálu"					
	VV		1,0		1,00			
29	M	HWL.400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
30	M	HWL.950205010001	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m)	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
31	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 5- spewcifikace materiálu"					
	VV		1,0		1,00			
32	M	HWL.155000000000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
33	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
34	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 5 - specifikace materiálu"					
	VV		1,0		1,00			
35	M	HWL.K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
36	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 5 - specifikace materiálu"					
	VV		1,0		1,00			
37	M	HWL.195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
38	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,00		0,00	
	VV		1,0		1,00			
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		164,0		164,00			
40	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		164,0		164,00			
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0		2,00			
42	K	899713111	Orientační ocelové sloupky - výtyčka s tabulkou, betonový základ D+M	kus	6,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1 - str. 7"					
	VV		6,0		6,00			
43	K	899721112	Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2	m	174,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		174,0		174,00			
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		164,0		164,00			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	871000001R	Náhradní zásobování - provizorní propojení - suchovod PE 100, DN 80 vč.tvarovek, armatur, napojení, ukotvení, ochrana v místě přejezdů a odstranění	m	200,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - str. 4"					
	VV		200,0		200,00			
46	K	892273122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 - suchovod	m	200,00		0,00	
	VV		200,0		200,00			
47	K	892241111R	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 - suchovod	m	200,00		0,00	
	VV		200,0		200,00			
48	K	100000002R	Vypouštění a proplachy potrubí	Kč	1,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - str.3 - náklady na uvedení vodovodu do provozu, (odkalení odvzdušnění)"					
	VV		1,0		1,00			
49	K	879221111R	Přepojení přeložky na stávající vodovod DN 80	kpl	2,00		0,00	
	VV		2,0		2,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
50	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	8,50		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

**06 - SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
---------------------	--	--	-------------

	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 06 - SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041

Místo: Rokycansko  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 4. 2022  
Projektant: Ing. J. Egermaier  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

06 - SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041

Místo:

Rokycansko

Datum:

26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		10*4,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	12,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3 a příloha 4"					
	vv		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	vv		18,0*(1,11+1,27+1,1)/3*0,5		10,40			
	vv		" + rozš. pro Š"					
	vv		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	vv		Součet		12,40			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	5,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		12,4		12,40			
	vv		" - lože šterkopískové"					
	vv		-18,0*0,5*0,10		-0,90			
	vv		" - obsyp šterkopískový"					
	vv		-18,0*0,5*0,4		-3,60			
	vv		" - OP Š"					
	vv		-2,6		-2,60			
	vv		Mezisoučet		5,30			
	vv		"přebytečná zemina 7,1 m3"					
	vv		Součet		5,30			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	vv		18,0*0,5*0,4		3,60			
5	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	6,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		3,6*1,9		6,80			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	vv		7,1		7,10			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		7,1*1,6		11,40			
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus	3,00		0,00	
	vv		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	vv		3,0		3,00			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4"					
	vv		18,0*0,5*0,10		0,90			
	vv		"pro šachty"					
	vv		1,2*1,2*0,10*2		0,30			
	vv		Součet		1,20			
10	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		2*1,0*1,0*0,10		0,20			
D		8	Trubní vedení					0,00
11	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m	18,00		0,00	
	vv		"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s pryžovým těsněním"					
	vv		18,0		18,00			
12	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
	vv		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	vv		2,0		2,00			
D		998	Přesun hmot					0,00
13	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

**07 - SO 307 Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600**

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA  
Objekt: 07 - SO 307 Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600

Místo: Rokycansko  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 4. 2022  
Projektant: Ing. J. Egermaier  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

07 - SO 307 Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600

Místo:

Rokycansko

Datum:

26. 4. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		60*4,0			240,00				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		60,0			60,00				
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	771,70		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		"příloha 3, 4"							
VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"							
VV		271,0*(1,85+2,2+2,49+2,33+2,05+1,84)/6*1,3			749,20				
VV		"+ rozšíření pro Š "							
VV		(3*1,2*1,2*2,4)+(4*1,2*1,2*2,1)			22,50				
VV		Součet			771,70				
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 139,90		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		271,0*(1,85+2,2+2,349+2,33+2,05+1,84)/6*2			1 139,90				
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 139,90		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		1139,9			1 139,90				
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	502,60		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		771,7			771,70				
VV		"- lože šterkopískové"							
VV		-271,0*1,3*0,10			-35,20				
VV		"- obsyp šterkopískový"							
VV		-271,0*1,3*0,6			-211,40				
VV		"- OP Š"							
VV		-22,5			-22,50				
VV		Mezisoučet			502,60				
VV		"přebytečná zemina 269,1 m3"							
VV		Součet			502,60				
8	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	193,80		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		"příloha 4 "							
VV		271,0*1,3*0,6			211,40				
VV		"- potrubí DN 300"							
VV		-271,0*0,065			-17,60				
VV		Součet			193,80				
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	368,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		193,8*1,9			368,20				
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 005,20		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		"mezideponi a zpět na zásyp - výpočet v pol. 174201101"							
VV		502,6+502,6			1 005,20				
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	502,60		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		"na mezideponii"							
VV		502,6			502,60				
12	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	269,10		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"							
VV		269,1			269,10				
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	430,60		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		269,1*1,6			430,60				
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	542,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		271,0*2,0			542,00				
15	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus	5,00		0,00		
VV		5,0			5,00				
D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	38,00		0,00	CS ÚRS 2022 01	
VV		"příloha 4"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		271,0*1,3*0,10		35,20			
	VV		"pro šachty"					
	VV		7*2,0*2,0*0,10		2,80			
	VV		Součet		38,00			
17	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		7*1,5*1,5*0,10		1,60			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
18	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	271,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1, str.3"					
	VV		271,0		271,00			
19	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,0		12,00			
20	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,0		12,00			
21	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	10,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,0		10,00			
22	M	28611405	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45°	kus	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,0		10,00			
23	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	271,00		0,00	
	VV		271,0		271,00			
24	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	6,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		6,0		6,00			
25	K	894411131R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M	kus	7,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s odvětrání"					
	VV		7,0		7,00			
26	K	800000001R	Napojení na stávající potrubí	kpl	2,00		0,00	
	VV		"příloha 2 - zaústění do stávající kanalizace"					
	VV		2,0		2,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,20		0,00	CS ÚRS 2022 01