


**POZNÁMKA č.1:**

VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE JE PROVEDENA KABELY CYKY POD OMÍTKOU A NAD SDK PODHLEDEM. ZÁSUVKY PRO PC 1/1 AŽ 6/6 JSOU UMÍSTĚNY NA POVRCHU V PRACOVNÍCH STOLECH. ZÁSUVKY MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PRO ULOŽENÍ NA HOŘLAVÝCH PODKLADECH. PŘÍVODY PRO TYTO ZÁSUVKY JSOU VEDENY V PRACOVNÍCH STOLECH NA POVRCHU V PVC LIŠTÁCH. PŘI PŘECHODU MEZI STĚNOU A PRACOVNÍM STOLEM JSOU KABELY ULOŽENY V PODLAŽE. STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČE BUDOU VYMĚNĚNY. ZÁSUVKY JSOU UMÍSTĚNY VE VÝŠI 0,3m NAD PODLAHOU (není-li uvedeno jinak). DATOVÉ ZÁSUVKY JSOU UMÍSTĚNÝ SPOLEČNĚ SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI VE VODOROVNÝCH RÁMEČCÍCH.

akce:				
ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE A PODHLEDŮ VE 4.NP				
místo stavby: ŠKROUPOVA 209/13, 30136 PLZEŇ		zodp.projektant:	Ing. I. Potužáková	
		kontroloval:		
zadavatel: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 30136 Plzeň		projektant profese:	Ing. P. Štengl 	
		vypracoval:	Ing. P. Štengl	
		stupeň projektu:	DSU	číslo paré:
		formát:	A4	
část: D.1.4.g ELEKTROINSTALACE		datum:	01/2022	
		měřítko:	1:75	
obsah: PŮDORYS 4.NP - osvětlení		číslo přílohy:	1.02.	
Ing. Pavel Štengl, e-mail. paja.stengl@seznam.cz				