

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.	16917/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

III/1992 Svojšín - Otročín

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	16 232 017,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je provedení opravy povrchu silnice III/1992 od křižovatky se silnicí III/1994 v obci Svojšín až na začátek obce Otročín v délce 2 946 m dle PDPS a soupisu prací s názvem "III/1992 Svojšín - Otročín".
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000634

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne	24.08.2023	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	Dle soupisu prací SO101 - pol. č.50 – Vodorovná doprava frézované živičné drti na recyklační místo dle platné legislativy – PAU-ZAS-T3 má být odvezeno 462t živičné drti. Množství vypočtené ze všech položek frézování je 200,85m3. To při objemové hmotnosti 2,3t/m3 souhlasí. Avšak v zadávací dokumentaci str.12 je uvedeno, že materiál z SO 101 je PAU-ZAS-T1,2,3 a že bude použit pro zpevnění krajnic. Chybí tedy odpočet množství použitého na krajnice. A popis položky by neměl být uváděn jako T3, když je v ZD uvedeno že SO 101 obsahuje třídy PAU 1-3. Opraví zadavatel množství odvážené frézované drti na skládku a upraví popis položky?	
2	V soupisu prací SO101 chybí poplatek za uložení na skládce pro živičnou drť odváženou v pol. č.50. Doplní zadavatel položku poplatku za skládky živičné drti?	
3	Dle soupisu prací SO102 - pol. č.50 – Vodorovná doprava frézované živičné drti na recyklační místo dle platné legislativy – PAU-ZAS-T3 má být odvezeno 516,7t živičné drti. Množství vypočtené ze všech položek frézování je 257,5m3. Z tohoto poměru vychází objemová hmotnost 2,00 t/m3. Je tedy použita jiná objemová hmotnost frézované drti než v SO 101. Dále v množství chybí odpočet množství použitého na krajnice. Opraví zadavatel množství odvážené frézované drti na skládku?	
4	V soupisu prací SO102 chybí poplatek za uložení na skládce pro živičnou drť odváženou v pol. č.50. Doplní zadavatel položku poplatku za skládky živičné drti?	
5	V ZD chybí rozbor PAU pro frézované vrstvy. Doplní zadavatel rozbor PAU?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad.1	Dotaz je zmatečný ohledně označení uvedení SO, čísla položek a množství materiálu. Položka č. 50, kterou požadujete upřesnit, je uvedena v SO 102 a nikoliv v SO 101. Množství je 516,7 t (nikoliv 462 t, jak uvádíte) dle soupisu prací a je zaříděno v PAU do ZAS-T3. Tento materiál odveze zhotovitel na místo dle svého rozhodnutí v souladu s vyhláškou č- 130/2019 Sb . a nebude tuto položku oceňovat. Množství odfrézované drti na skládku a popis této položky nebude zadavatel upravovat
ad.2	V soupisu prací SO 101 je v položce č. 50 uvedeno VDZ a domníváme se, že se Vám jedná o položku č. 70. Upřesnění položky č. 70 v SO 101 – jedná se o zařídění PAU ZAS – T2 s odvozem dle rozhodnutí zhotovitele v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. Položku zhotovitel nebude oceňovat a z tohoto důvodu není potřeba doplňovat položku poplatku za skládku.Materiál na krajnice dodá na místo stavby zadavatel. Popis položky se nebude upravovat.
ad.3	Vzhledem ke značné nerovnosti vozovky (pokleslé dopravním zatížením zmožené okraje vozovky) bylo koeficientem upraveno množství odfrézovaného materiálu na hodnoty uvedené v soupisu prací. Odfrézovaný materiál na krajnice dodá na místo stavby zadavatel. Množství odvážené odfrézované drti na místa jejich určení nebude zadavatel upravovat.
ad.4	Viz. bod 1. - zadavatel nebude doplňovat do soupisu prací SO 102 položku za poplatek za skládku živичné drti.
ad.5	Stanovení obsahu PAU doplní zadavatel do ZD.

Přílohy:	
Příloha č. 1 - stanovení množství PAU	
Příloha č. 2 - protokol	
Datum vyhotovení:	28.08.2023

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky