

## Most ev. č. 232-007 Liblín

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu

Investor:



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 162  
326 00 Plzeň


revize a

Výškový systém:

Bpv

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Číslo zakázky:	16 116 03	HIP:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	 <p>Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník +420 244 462 219 pontex@pontex.cz</p>
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	724007830, dsn@pontex.cz		
		Zodp. projektant:	Ing. Petr ŘEZKA	
		727883828, pre@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Ing. Petr ŘEZKA	
728355965, ode@pontex.cz		727883828, pre@pontex.cz		

Objednatel:	SÚSPK p.o.	Obec:	Liblín	Kraj:	Plzeňský
Akce:	Most ev. č. 232-007 Liblín			Datum	Stupeň
Část:				10/2022	DUSP
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
Příloha:				ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ	

## ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP - aktualizace 2021

**Most ev.č. 232-007 Liblín**

### RIZIKA

stavební objekt	rizika						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R
<b>SO 101 - Úprava komunikace II/232</b>	8%	1%	20%	2%	1%	1%	<b>36%</b>
<b>SO 001 - Demolice části stávajícího mostu SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007</b>	10%	1%	20%	2%	1%	1%	<b>39%</b>
<b>SO 251 - Opěrné zdi před mostem</b>	10%	1%	20%	2%	1%	1%	<b>39%</b>
<b>SO 252 - Opěrné zdi za mostem</b>	10%	1%	20%	2%	1%	1%	<b>39%</b>

### rizika

R1 – Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby

R2 – Rizika plynoucí z technologického vývoje

R3 – Environmentální rizika

R4 – Externí rizika

R5 – Legislativní a právní rizika

R6 – Ekonomická rizika

R – rizikový koeficient

### CENY

stavební objekt	cena objektu	riziko	cena celkem
<b>SO 101 - Úprava komunikace II/232</b>	3 025 921 tis. Kč	1 095 309 tis. Kč	<b>4 121 230 tis. Kč</b>
<b>SO 001 - Demolice části stávajícího mostu SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007</b>	65 835 419 tis. Kč	25 491 294 tis. Kč	<b>91 326 713 tis. Kč</b>
<b>SO 251 - Opěrné zdi před mostem</b>	3 571 509 tis. Kč	1 382 878 tis. Kč	<b>4 954 387 tis. Kč</b>
<b>SO 252 - Opěrné zdi za mostem</b>	3 023 597 tis. Kč	1 170 728 tis. Kč	<b>4 194 326 tis. Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA</b>	<b>75 456 445 tis. Kč</b>	<b>29 140 210 tis. Kč</b>	<b>104 596 656 tis. Kč</b>

Položkové odhady cen jednotlivých stavebních objektů na dalších listech.

## Most ev.č. 232-007 Liblín

### DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP - aktualizace 2021

SO / KÓD POLOŽKY	NÁZEV SO / POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET JEDNOTEK	JEDNOTKOVÁ CENA	KOEFICIENT	CENA BEZ DPH
<b>SO 101</b>	<b>Úprava komunikace II/232</b> SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- NOV CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) - NOV					<b>3 025 921 Kč</b>
822 237 R-01	FŘEZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	127	1 196 Kč	1.000	151 888 Kč
822 237 R-01	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	445	847 Kč	1.000	376 391 Kč
822 237 R-05	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL	3	60 461 Kč	1.000	181 384 Kč
822 237 N-02	NÁSYPY	M3	750	332 Kč	1.000	249 000 Kč
822 237 R-04	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 270	997 Kč	1.000	1 266 717 Kč
822 273 N-03	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M2	90	621 Kč	1.000	55 890 Kč
822 273 N-04	OBRUBY BETONOVÉ	M	110	319 Kč	1.000	35 090 Kč
822 273 N-06	ZÁBRADLÍ	M	70	2 932 Kč	1.000	205 240 Kč
821 113 N1-13	PRÁCE NEUVEDENÉ	%	20			504 320 Kč
<b>SO 001 SO 201</b>	<b>Demolice a Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007</b> MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK					<b>65 835 419 Kč</b>
821 112 N-01	VÝKOPY	M3	1 990	349 Kč	1.000	694 510 Kč
821 112 N-01	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	1 450	303 Kč	1.500	659 025 Kč
821 112 N-04	OPĚRY, KŘÍDLA, ÚLOŽNĚ PRAHY	M3	107	9 790 Kč	1.097	1 151 141 Kč
821 112 N-04	PILÍŘE, STATIVA	M3	626	14 092 Kč	1.033	9 111 625 Kč
821 112 N-12	PŘECHODOVÁ OBLAST - HUTNĚNÁ ZE ZEMINY	M3	440	427 Kč	1.000	187 880 Kč
821 112 N-12	PŘECHODOVÁ OBLAST - BETONOVÁ	M3	100	8 166 Kč	0.315	257 229 Kč
821 112 R2-01	ŠANACNÍ VRSTVY	M2	1 765	2 170 Kč	1.000	3 830 310 Kč
821 112 R2-02	TRÁM	M2	1 303	12 851 Kč	1.000	16 743 311 Kč
821 112 R2-03	VOZOVKA TŘÍVRSTVÁ	M2	897	1 161 Kč	0.820	853 962 Kč
821 112 R2-04	ŘÍMSY	M3	137	20 990 Kč	0.812	2 328 535 Kč
821 112 R2-05	ZÁBRADLÍ	M	276	3 753 Kč	2.500	2 589 570 Kč
821 112 R2-06	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ MECHANICKÉ	M	29	21 590 Kč	1.076	669 255 Kč
821 112 R2-07	BOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M3	2 173	5 760 Kč	1.000	12 515 645 Kč
821 112 R2-08	ASFALTOVÉ PÁSY	M2	1 281	1 003 Kč	1.000	1 284 482 Kč
821 112 R2-11	LOŽISKO HRNCOVÉ	KS	16	124 148 Kč	1.000	1 986 368 Kč
821 112 R2-12	PRÁCE NEUVEDENÉ	%	20			10 972 569.84 Kč
<b>SO 251</b>	<b>Opěrné zdi před mostem</b> ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ					<b>3 571 509 Kč</b>
821 112 R2-07	BOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M3	14	5 760 Kč	1.000	82 115 Kč
815 413-01	VÝKOPY	M3	459	306 Kč	1.000	140 367 Kč
815 413-01	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	321	330 Kč	1.000	105 956 Kč
815 413-03	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	42	7 117 Kč	1.183	349 703 Kč
815 413-04	ŘÍMSY	M3	44	14 405 Kč	1.000	632 665 Kč
815 413-05	ZDI MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	49	9 648 Kč	2.194	1 027 408 Kč
815 413-06	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	68	1 713 Kč	5.478	638 044 Kč
821 113 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ	%	20			595 251.45 Kč
<b>SO 252</b>	<b>Opěrné zdi za mostem</b> ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ					<b>3 023 597 Kč</b>
815 413-01	VÝKOPY	M3	992	306 Kč	1.000	303 478 Kč
815 413-01	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	694	330 Kč	1.000	229 081 Kč
815 413-03	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	97	7 117 Kč	1.183	813 586 Kč
815 413-04	ŘÍMSY	M3	9	14 405 Kč	1.000	126 164 Kč
815 413-05	ZDI MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	68	9 648 Kč	1.097	723 361 Kč
815 413-06	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	10	1 713 Kč	5.478	93 830 Kč
821 112 R2-05	ZÁBRADELNÍ SVODIDLO	M	40	5 413 Kč	1.000	216 520 Kč
815 413-07	TRATIVODY	M	50	273 Kč	1.000	13 645 Kč
821 113 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ	%	20			503 932.83 Kč