

Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu

Investor:




Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

revize a

Výškový systém:

Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky:	16 116 03	HIP:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	 <p>Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník +420 244 462 219 pontex@pontex.cz</p>
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Petr ŘEZKA	
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	
728355965, ode@pontex.cz		724007830, dsn@pontex.cz		

Objednatel:	SÚSPK p.o.	Obec:	Liblín	Kraj:	Plzeňský
Akce:	Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín			Datum	Stupeň
Část:				10/2022	DUSP
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ				G

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP - aktualizace 2021

Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín

RIZIKA

stavební objekt	rizika						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R
SO 102 - Provizorní komunikace	8%	1%	20%	2%	1%	1%	36%
SO 181 - Dopravní opatření během výstavby	0%	1%	10%	2%	1%	1%	16%
SO 202 - Provizorní přemostění	10%	1%	20%	2%	1%	1%	39%

rizika

R1 – Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby

R2 – Rizika plynoucí z technologického vývoje

R3 – Environmentální rizika

R4 – Externí rizika

R5 – Legislativní a právní rizika

R6 – Ekonomická rizika

R – rizikový koeficient

CENY

stavební objekt	cena objektu	riziko	cena celkem
SO 102 - Provizorní komunikace	5 457 123 tis. Kč	1 975 345 tis. Kč	7 432 467 tis. Kč
SO 181 - Dopravní opatření během výstavby	500 000 tis. Kč	77 999 tis. Kč	577 999 tis. Kč
SO 202 - Provizorní přemostění	14 888 396 tis. Kč	5 764 746 tis. Kč	20 653 142 tis. Kč
CELKOVÁ CENA	20 845 519 tis. Kč	7 818 090 tis. Kč	28 663 609 tis. Kč

Položkové odhady cen jednotlivých stavebních objektů na dalších listech.

Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP - aktualizace 2021

SO / KÓD POLOŽKY	NÁZEV SO / POLOŽKY	MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET JEDNOTEK	JEDNOTKOVÁ CENA	KOEFICIENT	CENA BEZ DPH
SO 102	Provizorní komunikace SILNICE III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV SILNICE III. TŘÍDY- KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- REKONSTRUKCE					5 457 123 Kč
822 247 N-01-10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	885	276 Kč	1.000	244 570 Kč
822 247 N-02-10	NÁŠYPY	M3	4 395	332 Kč	1.000	1 459 512 Kč
822 247 N-03-10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	840	1 028 Kč	1.000	863 188 Kč
822 247 N-04-10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	200	1 182 Kč	1.000	236 407 Kč
822 247 N-05-10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	1	30 481 Kč	1.000	30 481 Kč
822 247 N-07-10	PROPUSTY	M	15	14 428 Kč	1.000	216 422 Kč
822 247 R-01-10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	76	1 196 Kč	1.000	90 415 Kč
822 247 R-01-20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	227	847 Kč	1.000	192 048 Kč
822 247 N-01-10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	4 395	276 Kč	1.000	1 214 559 Kč
821 113 N1-13	PRÁCE NEUVEDENÉ	%	20			909 520 Kč
SO 181	Dopravní opatření během výstavby					500 000 Kč
	odhad dle zkušeností	KPL	1	500 000 Kč	1.000	500 000 Kč
SO 202	Provizorní přemostění MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REKONSTRUKCE - SANACE					14 888 396 Kč
821 112 N-01-10	VÝKOPY	M3	300	349 Kč	1.000	104 700 Kč
821 112 N-01-20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	150	303 Kč	1.000	45 450 Kč
821 112 N-02-10	MIKROPILOTY - ZALOŽENÍ STŘEDNÍCH PILÍŘŮ (včetně přístupu)	M	78	8 500 Kč	1.000	663 000 Kč
821 112 N-03-10	PLOŠNÉ - ZÁKLADY	M3	106	8 019 Kč	1.000	850 014 Kč
821 112 N-04-10	OPĚRY, KŘÍDLA, ÚLOŽNÉ PRAHY	M3	131	9 790 Kč	1.000	1 282 490 Kč
821 112 N-04-20	PILÍŘE, STATIVA	M3	158	14 092 Kč	1.000	2 232 173 Kč
	NOSNÁ KONSTRUKCE - PROVIZORIUM (zapůjčení, montáž, demontáž)	KPL	1	2 800 000 Kč	1.000	2 800 000 Kč
	NOSNÁ KONSTRUKCE - PROVIZORIUM (pronájem 1 rok)	KPL	1	3 000 000 Kč	1.000	3 000 000 Kč
821 112 N-12-10	PŘECHODOVÁ OBLAST - HUTNĚNÁ ZE ZEMINY	M3	150	427 Kč	1.000	64 050 Kč
821 112 R1-07-10	BOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M3	237	5 760 Kč	1.000	1 365 120 Kč
821 112 R2-12	PRÁCE NEUVEDENÉ	%	20			2 481 399.36 Kč