

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2					
NÁZEV ZAKÁZKY					
GYMNÁZIUM LUŽKA PIKA, PLZEŇ, OPAVSKÁ 21 – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/229/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	442/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000848
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10989.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Gymnázium Lužka Pika, Plzeň, Opavská 21				
SÍDLO:	Opavská 21, Plzeň, 312 00			IČO:	49778102
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Aleš Janoušek				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marcela Hrušková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 1. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Týká se objektu 00 - Bourací práce a kácení stromů:

D 997		Přesun sutě					0,00	
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 621,312		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501						
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16 213,120		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509						
VV		1621,312*10 "Přepočtené koeficientem množství"			16 213,120			
32	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	541,971		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863						
VV		"antuka" 341,1			341,100			
VV		200,871			200,871			
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	189,693		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861						
VV		40,964+6,534+141,04+1,155			189,693			
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	435,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873						
VV		435			435,000			

Součet položek č. 32, 33 a 34 se rovná 1 166,664. Ale v položce č. 30 je ale uvedeno 1 621,312. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zpracovatele PD:

Bylo upraveno množství sutí (rozdíl vznikl z odpadu při čištění komunikace) nyní je celkové množství odvozu sutí 1186,312t a poplatky - množství od 1179,54t. Vzniklý rozdíl odpovídá množství bouraného železa (to se jen odveze, ale nepatří se skládkovné). UPRAVENO V ROZPOČTU.

Dotaz č. 2:

Týká se objektu 00 - Bourací práce a kácení stromů:

19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	574,736		0,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

K této položce postrádáme položku pro poplatek za uložení na skládce. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zpracovatele PD:

Poplatek za uložení na skládce byl doplněn pč.20

Dotaz č. 3:

Týká se objektu 00 - Bourací práce a kácení stromů:

D 1		Zemní práce				0,00	
1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	415,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111311					
VV		69+24+79+243				415,000	
2	K	112151014	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	9,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151014					
3	K	112151015	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151015					
4	K	112151016	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	3,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151016					
5	K	112151018	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 800 do 900 mm	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151018					
6	K	112151019	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 900 do 1000 mm	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151019					
7	K	112151013	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	4,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151013					
VV		2+1*2				4,000	
8	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	4,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201113					
VV		3+1				4,000	
9	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	9,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201114					
10	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201115					
11	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	3,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201116					
12	K	112201118	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201118					
13	K	112201119	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201119					

K těmto všem položkám postrádáme položky pro odvoz a likvidaci. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zpracovatele PD:

Předpokládaný objem dřeva byl zohledněn v odvozu a poplatek byl doplněn do rozpočtu pč.33

Dotaz č. 4:

Týká se objektu 01 - SO 01 Víceúčelové hřiště:

26	K	9 13R	BASKETBALOVÝ KOŠ HYBNÝ/OTOČNÝ, OBROUČKA VE VÝŠCE +3,05m	ks	2,000		0,00
VV		1+1				2,000	

Žádáme zadavatel o bližší specifikaci této položky. Případně vizualizaci, ideálně určení referenčního výrobku.

V PD jsme k tomu nic nenašli. Z PD jsou patrné 4 basketbalové koše, které už jsou obsaženy v položce č. 27.

Kde budou tyto dva? Jak budou vypadat? Budou pevně kotvené do země, nebo budou mobilní? Konstrukce příhradová? Sklopná? Otočná? Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zpracovatele PD:

Informace technické řešení víceúčelového hřiště 2.6 vybavení sportoviště

Dotaz č. 5:

Týká se objektu 02 - SO 02, 03 - Běžecký ovál a vnitřní sportovní sektory, vrh koulí:

V rozpočtu jsme nenalezli položku pro lajnování sportovního povrchu Conipur EPDM tl. 13 mm. Lajnování tedy není předmětem zakázky? Pokud je, žádáme zadavatele o doplnění položky, která bude určovat metry lajnování.

Odpověď zpracovatele PD:

Položka sportovního povrchu je vč. lajnování - dopsáno do položky.

Přílohy:

M22-2002up - Rekonstrukce školního hřiště u Gymnázia Lud'ka Pika [zadání]_V2.xlsx

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace