

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	město Staňkov		
IČO:	00253766		
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 36, 345 61 Staňkov		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	17349/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	24 263 995,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části silnice III/19346 v intravilánu města Staňkov v úseku od křižovatky s ul. Plzeňská v průtahu města Staňkov po konec města.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000104		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1			
Zadavatel obdržel dne	07.03.2024	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:	
1	Ve výkazu výměr se nachází položky pro vytrhání asfaltů (SO 101, pol.č. 1-3, cca 3650 m2, SO 102A, pol.č. 2, 131 m2) a zároveň položky pro odfrézování asfaltů (SO 101, pol.č. 4-7, cca 4950 m2, SO 102A, pol.č. 4, 131m2). Zkontroluje zadavatel, zda se nejedná o duplicitní položky?		
2	Celková plocha vyfrézovaných ploch Ve výkazu výměr (SO 101, pol.č. 4-7, cca 4950 m2) neodpovídá ploše nových asfaltů (SO 101, pol. č. 45 a 46 – ACO, celkem 3632m2) Zkontroluje zadavatel správnost uvedené plochy frézování.		
3	Ve výkazu výměr se nachází položky pro osazení a následnou demontáž betonových panelů (SO 101, pol.č. 51-53, SO 102A, pol.č. 47-49). Ve výkazu výměr neodpovídá plocha panelů jejich množství. Provede zadavatel kontrolu ploch a množství panelů?		
4	Ve výkazu výměr se nachází položky pro přepravu vyfrézovaného materiálu (SO 101, pol.č. 108, SO 103, pol.č. 52), u kterých je uvedeno, že vyfrézovaný materiál bude následně odkoupen zhotovitelem. Tato položka chybí v SO 102A, i když by tam měla být zahrnuta – SO 102A obsahuje frézování. Dále je v zadávací dokumentaci, odst. 20.1, uvedeno, že veškerý zbylý vyfrézovaný materiál má být odvezen na SÚS Valdorf, což je v rozporu s výkazem výměr. Upřesní a případně opraví zadavatel ZD či VV, dle skutečnosti?		

5	Ve výkazu výměr, SO 102A, pol.č. 97 – uložení asfaltu na skládky, je v ukládaném množství započten i vyfrézovaný materiál, který má být dle zadávací dokumentace odvezen na SÚS Valdorf, nebo dle VV odkoupen zhotovitelem (viz dotaz č.4) Opraví zadavatel množství skládkového, dle skutečnosti?
6	Ve výkazu výměr se ve VON nachází pol.č. 20 – ostatní náklady – rozbor vybouraných asf. směsí s posouzením množství PAU. V zadávací dokumentaci, odst. 20.1, je ale uvedeno, že posouzení množství PAU již bylo stanoveno (Zpráva č. RT-046/01-2020) Zkontroluje zadavatel správnost této položky?
7	Ve výkazu výměr chybí položky pro zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Doplní zadavatel tyto zpevněné plochy?
8	Ve výkazu výměr v SO 401 položkám č. 28-30 není uvedeno množství. Dále tyto položky mají v názvu uvedena procenta, u kterých není určeno, k čemu se vztahují. Opraví zadavatel množství těchto položek?
9	Ve výkazu výměr se v SO 102A nachází pol.č.83 – lože pod obruby z betonu. Lože pod obruby je již zahrnuto v položkách pro pokládku obrub. Dále se v této položce nachází, ve výpočtu objemu, komentář „pod palisády“, aniž by se v projektu obruby z palisád nacházely. Provede zadavatel kontrolu této položky a případně opraví výkaz výměr?
10	Ve výkazu výměr se nachází agregované položky, ze kterých nejsou jasně čitelné objemy jednotlivých úkonů, které položka obsahuje, přestože existují položky v cenové soustavě ÚRS, kterými jdou tyto práce popsat samostatně. Jedná se primárně o níže uvedené položky: SO 101 – pol.č. 54, 116 SO 102A – pol.č. 52, 53, 87, 103 Opraví zadavatel tyto položky, aby byly jednoznačně jasné?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Nejedná se o duplicitní položky, frézuje se až na kamenitý podklad a zbývající část se vybourává.
ad.2	Uvedená plocha byla prověřena, plocha stávajících chodníků je větší než nově zřizované chodníky.
ad.3	Vzhledem k etapizaci stavby je plánováno, že se panely budou průběžně posouvat a není tedy třeba mít na stavbě k dispozici množství panelů na celkovou délku plynovodu.
ad.4	Změna oproti původnímu výkazu výměr stavby: frézovanou asfaltovou drť z SO 101 a SO 103 nebude dodavatel odkupovat. Přebytečná drť bude odvezena na deponii SUS PK u obce Valdorf (15 km). V rámci změny byly do výkazu výměr přidány položky č. 118 a 119 v SO 101 a položky č. 65 a 66 v SO 103. Zároveň byly odstraněny původní položky odvozu přebytečné drti na deponii ve vzd. 500m č. 108 v SO 101 a č. 52 v SO 103. Došlo tak k navýšení ceny stavby. Vzhledem k výše uvedenému byl upraven - doplněn výkaz výměr stavby vodorovné dopravy suti do 15km v SO 101 a SO 103. Doplňující informace: ve výkazu výměr SO 101 je uvedena položka za odvoz vybouraného asf. materiálu (kdy apod) do 20km a skládkování - 665 t. Asfaltová vyfrézovaná drť 721,81 t je ve výkazu výměr odvezena do 500m bez skládkového. V SO 102 je ve výkazu výměr odvoz asfaltového odpadu (vyfrézovaná drť i vybourané kry) rovněž do 20 km a je uveden poplatek za skládkové na obalovně.
ad.5	Asfaltová drť z komunikací města (SO 102) nebude vykupována, pokud zástupce města neuvede jinak. Viz odpověď č. 4.

ad.6	Ano, stanovení množství PAU bylo ověřeno, ale mělo by být ověřeno i před odvozem vybouraných asfaltových směsí před jejich uložením na obalovnu, recyklační centrum nebo skládku, vše bude upřesněno v průběhu stavby.
ad.7	Pokládky dlažby vč. dodávky materiálu si bude dle zadání provádět město Staňkov svépomocí - viz SO 102b, které není součástí zadání.
ad.8	Položky "MD + PPV + ZV" jsou automaticky počítané v programu KROS (ÚRS) pro stavby kabelových vedení, množství v procentech je automaticky vypočtené programem pro dané práce na podkládce vedení - dle zpracovatele rozpočtu standardní záležitostí.
ad.9	Vzhledem k praxi z realizace - přidaná položka betonu je navržena vzhledem k nedostatečnosti množství betonu ve standardní položce "osazení obruby" - počítání s větším množstvím potřebného betonu.
ad.10	Tyto položky jsou v zadání popsány dostatečně podrobně a další úpravy provedeny nebudou.
Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr. Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.	
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 3. 2024 do 10 hodin.	

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 1	
ZD - ve znění vysv. ZD č. 1	
Datum vyhotovení:	11.03.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky