



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Redmerová	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Lipnice u S. Poříčí		Datum	11/2021 aktualizace 12/2023
Objednatel: Město Spálené Poříčí				Účel	PDPS
Akce: II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ úsek IV, V				Číslo zakázky	1727
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
				Objekt: SO 103 úsek IV – Chodníky a ostatní plochy	
Obsah: Uliční vpusti				Číslo přílohy 5	Číslo kopie

1. TABULKA VPUSTÍ

TABULKA ULIČNÍCH VPUSTÍ: SO 103 - úsek IV - chodníky

ČÍSLO UV	TYP UV	STANIČENÍ KM				DÉLKA PŘÍPOJKY	VÝŠKA MŘÍŽE	POZNÁMKA	VÝŠKA NIVELETY m.n.m. B.p.v.	VZDÁL. OD OSY m	SKLON VOZOVKY %
		vlevo		vpravo		m	m.n.m.B.p. v.				
		staničení	ks	staničení	ks						
UV ₄	500/500	0,404 96	1			10,0	448,21	nová vpust + nová přípojka	448,29	3,00	-2,5
UV ₆	500/500	0,425 70	1			8,5	449,08	nová vpust + nová přípojka	449,16	3,00	-2,5
CELKEM			2			18,5					

TABULKA ŽLABOVÝCH VPUSTÍ

ČÍSLO ŽV	TYP UV	STANIČENÍ KM				DÉLKA PŘÍPOJKY	VÝŠKA MŘÍŽE	POZNÁMKA
		vlevo		vpravo		m	m.n.m.B.p. v.	
		staničení	ks	staničení	ks			
ŽV ₁				0,306 70	1	3,0	445,62	liniové odvodnění ve vratech
ŽV ₂		0,309 78	1			9,0	445,73	liniové odvodnění ve vjezdu
ŽV ₃				0,337 42	1	3,5	446,39	liniové odvodnění ve vratech
ŽV ₄		0,339 81	1			9,0	446,42	liniové odvodnění ve vjezdu
ŽV ₅				357,95	1	4,0	446,66	liniové odvodnění ve vratech
ŽV ₆				0,38261	1	4,0	447,29	liniové odvodnění ve vratech
ŽV ₇				0,397 62	1	4,0	447,79	liniové odvodnění ve vratech

ŽV₈		0,397 95	1			9,5	447,94	liniové odvodnění ve vjezdu
ŽV₉				0,410 36	1	3,5	448,50	liniové odvodnění ve vratech
ŽV₁₀				0,439 62	1	3,5	449,48	liniové odvodnění ve vratech
ŽV₁₁				0,453 54	1	3,0	449,98	liniové odvodnění ve vratech
ŽV₁₂		0,460 03	1			11,0	450,43	liniové odvodnění ve vratech
ŽV₁₃				0,477 83	1	3,0	451,26	liniové odvodnění ve vratech
ŽV₁₄		0,487 47	1			11,0	451,54	liniové odvodnění ve vratech
ŽV₁₅		0,539 89	1			9,0	453,87	liniové odvodnění ve vjezdu
ŽV₁₆		0,564 17	1			9,5	454,66	liniové odvodnění ve vjezdu
ŽV₁₇		0,584 66	1			10,5	455,60	liniové odvodnění ve vjezdu
CELKEM			8		9	110,0		

