



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Redmerová	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Lipnice u S. Poříčí		Datum	11/2021 aktualizace 12/2023
Objednatel: SÚS PK, příspěvková organizace				Účel	PDPS
Akce: II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ úsek IV, V				Číslo zakázky	1727
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
				Objekt: SO 104 úsek V – Komunikace	
Obsah: Uliční vpusti				Číslo přílohy 7	Číslo kopie

1. TABULKA VPUSTÍ

TABULKA ULIČNÍCH VPUSTÍ: SO 104 - úsek V - komunikace

ČÍSLO UV	TYP UV	STANIČENÍ KM				DÉLKA PŘÍPOJKY	VÝŠKA MŘÍŽE	POZNÁMKA	VÝŠKA NIVELETY m.n.m. B.p.v.	VZDÁL. OD OSY m	SKLON VOZOVKY %		
		vlevo		vpravo								m	m.n.m.B.p. v.
		staničení	ks	staničení	ks								
UV ₁	500/500	1,245 70	1			2,5	479,30	nová vpust + nová přípojka	479,38	3,00	-2,5		
UV ₂	500/500			1,248 25	1	3,0	749,54	nová vpust + nová přípojka	749,62	3,00	-2,5		
UV ₃	500/500			1,312 02	1	2,5	484,29	nová vpust + nová přípojka	484,37	3,00	-2,5		
UV ₄	500/500	1,312 02	1			2,0	487,29	nová vpust + nová přípojka	487,37	3,00	-2,5		
UV ₅	500/500			1,355 30	1	2,0	489,61	nová vpust + nová přípojka	489,69	3,00	-2,5		
UV ₆	500/500			1,378 27	1	1,5	488,50	nová vpust + nová přípojka	488,58	3,00	-2,5		
OV ₁	300/500 chodníková	1,38998	1			5,5	489,07	nová vpust + nová přípojka	489,15	3,00	-2,5		
UV ₇	500/500			1,427 49	1	3,0	491,16	nová vpust + nová přípojka	491,24	3,00	-2,5		
OV ₃	300/500 chodníková			1,448 14	1	3,5	492,19	nová vpust + nová přípojka	492,27	3,00	-2,5		
OV ₄	300/500 chodníková	1,491 96	1			3,0	493,35	nová vpust + nová přípojka	493,43	3,00	-2,5		
UV ₈	500/500	1,541 45	1			2,0	495,48	nová vpust + nová přípojka	495,56	3,00	-2,5		
UV ₉	500/500			1,568 44	1	7,0	496,69	nová vpust + nová přípojka	496,77	3,00	-2,5		
UV ₁₀	500/500			1,587 15	1	11,5	497,14	nová vpust + nová přípojka	497,25	4,05	-2,5		
UV ₁₁	500/500	1,605 77	1			12,0	497,60	nová vpust + nová přípojka	497,73	4,80	-2,5		

UV₁₂	500/500			1,651 81	1	2,5	498,41	nová vpust + nová přípojka	498,51	3,00	-3,16
UV₁₃	500/500			1,731 30	1	7,0	498,24	nová vpust + nová přípojka	498,32	3,00	-2,5
UV₁₄	500/500	1,758 91	1			2,5	497,69	nová vpust + nová přípojka	497,77	3,00	-2,5
UV₁₅	500/500			1,788 58	1	3,5	497,10	nová vpust + nová přípojka	497,18	3,00	-2,5
UV₁₆	500/500	1,788 58	1			9,0	497,10	nová vpust + nová přípojka	497,18	3,000	-2,5
UV₁₇	500/500			1,856 03	1	9,0	496,49	nová vpust + nová přípojka	496,56	2,375	-2,5
UV₁₈	500/500	1,860 62	1			2,0	496,42	nová vpust + nová přípojka	496,49	2,375	-2,5
CELKEM			9		12	96,5					

