



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
2.01	CHODBA	8.01	ZÁTĚŽOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA	VÝMALBA	VÝMALBA	VINYL. SOKL
2.02	ŠATNA	7.26	ZÁTĚŽOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA	VÝMALBA	VÝMALBA	VINYL. SOKL
2.03	WC	1.83	KERAM. DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m
2.04	DENNÍ MÍSTNOST	20.18	ZÁTĚŽOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA	VÝMALBA	VÝMALBA	VINYL. SOKL
2.05	ŠATNA	4.54	ZÁTĚŽOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA	VÝMALBA	VÝMALBA	VINYL. SOKL
2.06	UMÝVÁRNA	3.61	ZÁTĚŽOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA	VÝMALBA	VÝMALBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m
2.06	UMÝVÁRNA - SPRCHY	4.50	KERAM. DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA	KERAM. OBKLAD, v = 2,0 m

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 49,93

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

- PODLAHOVÉ KRYTINY:**
- ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINYLÓVÁ PODLAHA V ROLÍCH, VÝTUŽNÁ MŘÍŽKA ZE SKLENÝCH VLÁKEN (VIZ SPECIFIKACE V TZ)
 - VE VŠECH PROSTORECH BUDE Z PODLAH. KRYTINY VYTVOŘEN SOKL PODLE SYSTEM. ŘEŠENÍ VÝROCE KRYTINY
 - KERAM. DLAŽBA NA WC A VE SPRCHÁCH BUDE FORMÁTU 400 x 400, MATNÁ, PROTISKLUZ.
- VÝMALBA:**
- VE VŠECH PROSTORECH BUDOU VYSRAVENY OMÍTKY (LOKÁLNĚ V MÍSTECH POŠKOZENÍ A NOVÝCH INSTALACÍ)
 - VE VŠECH PROSTORECH BUDE NOVĚ VYMALOVÁNO OMYVATELNOU DISPÉRNÍ BARVOU
- KERAM. OBKLADY**
- LESKLÉ, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR 400 x 200 (mm) - KOMBINACE 2 BAREV

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- VŠECHNY KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ
- POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESTANOVÍ JINAK, KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU INSTALOVÁNY DLE SYSTEMOVÝCH DETAILŮ A ŘEŠENÍ VÝROBCŮ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ MUSÍ BÝT REALIZAČNÍ FIRMOU NAHLÁŠENY AUTORSKÉMU DOZORU
- VEŠKERÉ PRVKY JE NUTNO ZAMĚRIT NA MÍSTĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY UPRAVIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI V DOKUMENTACI ZASTAVIT PRÁCE A KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- DILATACE MEZI KONSTRUKCEMI DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
- PŘED POKLÁDKOU FINÁLNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE PROVEDENO MĚŘENÍ VLHKOSTI PODKLADNÍ VRSTVY, POKLÁDKA NEBUDE REALIZOVÁNA DOKUD NEBUDE VLHKOST MENŠÍ NEŽ PŘEDEPISUJE VÝROBCE PODLAHOVINY
- PŘI REALIZACI BUDOU PŘEDÁNY VZORKY DOKONČOVACÍCH PRACÍ K ODSOUHLASENÍ (OBKLADY, PODLAHOVÁ KRYTINA, DVEŘE, PODHLEDY, AD.)
- DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT KOORDINACI STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, VZT, ELEKTRO)

AW
PROJEKT

HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE | TEL.: +420 379 724 590 | MAIL.: INFO@AWPROJEKT.CZ

ZAKÁZKA:
DOMAŽLICE, PIVOVARSKÁ 323
GYMNÁZIUM J. Š. BAARA
MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

POZEMKY STAVBY:
K.Ú. DOMAŽLICE
PARC. Č. ST. 1307/2

INVESTOR:
GYMNÁZIUM J. Š. BAARA, PIVOVARSKÁ 323, 344 01 DOMAŽLICE

MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD:
DOMAŽLICE

KRAJ:
PLZEŇSKÝ

DATUM:
06/2023

Č. ZAKÁZKY:
03/2023

VYPRACOVAL:
ING. JAKUB HALÍK

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. ZBYNĚK WOLF

VÝKRES:
PŮDORYS 2. NP

MĚŘÍTKO:
1:50

STUPEŇ PD:
DPS

OZN. VÝKRESU:
D.1.1.b.03