

Střední průmyslová škola strojnická a St  
Klatovská 109  
Plzeň  
301 00



D0000000101872341004

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001132400646

NAŠE ZNAČKA

8120090113

LINKA

800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

24. 3. 2023

**Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120090113**

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Majerova, kat. území: Plzeň, parc. č.: 7833/9, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, ze dne 2. 3. 2023, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

**Přeložka bude provedena tímto způsobem:**

V přístavbě objektu dílen umístěných na pozemku parc.č. 7833/3, k.ú. Plzeň vyčlení žadatel prostor pro umístění distribuční trafostanice do 2x630kVA, (dále jen DTS) náhradou za stávající DTS SJZ PM\_0063, „Plzeň- Majerova“, která je umístěna na pozemku parc.č. 7833/9, k.ú. Plzeň. Vyčleněný prostor bude přímo přiléhat k ul. Majerova se vstupem a podlahou v úrovni stávajícího chodníku. Velikost místnosti bude cca 50 m<sup>2</sup> s výškou stropu 2,6 m od pochozí podlahy. Místnost bude hlubší cca o 1 m, pro možnost zřízení kabelových kanálů pro zaústění kabelů. Při vlastní výstavbě objektu dílen zajistí žadatel jako stavební připravenost ve spolupráci s projektantem ČEZd osazení kabelových průchodek HSI v základech domu (4x pro kabel VN, 16x pro kabel NN a 4x pro trubku HDPE). Rovněž bude řešeno odvětrání prostoru a uzemnění DTS, které musí být realizováno s betonáží základů domu. Vstupní dveře do DTS budou v rozměrech š x v 1200/2100. Oba projekty musí být vzájemně koordinovány. Do nového DTS se osadí modulární rozvaděč VN v konfiguraci RKKSCKTTR (1x prostorová rezerva, 2x přívod, spojka, 2x přívod, 2x trafo a 1x prostorová rezerva) s nástavbou ŘS a rozvaděčem AXV pro ŘS obdobně tak, jako je to ve stávající DTS SJZ PM\_0063. Dále se osadí 1x rozvaděč NN a ponechá se prostor pro výhledové osazení druhého rozvaděče NN. Stávající čtyři kabely VN (3x1x240 AXEKVCEY) zaústěné do původní DTS se odkopou v délce cca 25 m a postupně přepojí do rozvaděče VN v nové DTS. Souběžně vedené čtyři HDPE trubky se rovněž přepojí do nové DTS. Z rozvaděče NN se vybuduje šest vývodů NN. Tři kabely AYKY 3x240+120 a tři kabely AYKY 3x120+ 70. Nové kabely NN se naspojkují v místě původního vstupu do rušené DTS na stávající kabely. Jeden z kabelů AYKY 3x120+70 se zaústí do nové kabelové skříně SS100 osazené v obvodové stěně nového objektu v místě nového spojkoviště. Do této skříně se dále přepojí cizí stávající kabel AYKY 3x95+70 sloužící pro napájení rozvodu veřejného osvětlení (VO). V případě, že pro projekt žadatele nebude vyhovující osazení nové skříně SS100 lze projednat s majitelem kabelu pro VO a zajistit samostatně mimo tuto přeložku prodloužení uvedeného kabelu s přímým zaústěním do rozvaděče NN přeložené DTS. Zařízení distribuční soustavy bude v objektu umístěno na základě služebnosti (věcného břemene). Po přeložení technologie se provede demolice objektu stávající trafostanice včetně výmazu budovy z katastru nemovitostí.

V rámci přeložky bude zachováno přípojné místo pro stávající odběr žadatele v novém rozvaděči VN. Uvedené technické řešení popisuje přeložku zařízení ČEZd. Žadatel si pro zachování připojení musí souběžně zajistit vlastní TS (technologie VN, NN a transformátor), která bude sloužit pro napájení jeho odběru. Dále si žadatel zajistí demontáž vlastní technologie (transformátor, rozvaděč NN, skříň měření a kompenzace) umístěné ve stávající DTS PM\_0063.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nn

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a. s. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Miroslav Schrimpf, Guldenerova 19, 326 00, Pízeň. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna cena přeložky a uzavřena smlouva o realizaci přeložky. Pokud se jedná o přeložku realizovanou na náklady žadatele, bude přeložka zařízení distribuční soustavy provedena po úhradě zálohy, zbylé náklady budou vyfakturovány po realizaci přeložky.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy hrazených žadatelem cca 6 352 000,00 Kč. Náklady na realizaci přeložky budou upřesněny v souladu s uzavřenou smlouvou.

Platnost stanoviska je do 23. 9. 2023, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Radoslav Nový  
Vedoucí oddělení Regionální péče