

budova "A" - půdorys 4.NP - PZTS+požár

OBJEKT Č.P. 141    OBJEKT Č.P. 140

MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY  
- III. ETAPA - PODETAPA C.  
STAVEBNÍ ÚPRAVY

TABULKA MÍSTNOS

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m2]	DRUH PODLAH
4.01	CHODBA	26,4	DUBOVÉ PARKETY
4.02	KANCELÁŘ	32,9	DUBOVÉ PARKETY
4.03	KUCHYŇKA	7,3	DUBOVÉ PARKETY
4.04	KONFERENČNÍ SÁL	80,7	DUBOVÉ PARKETY
4.05	SKLAD	24,1	DUBOVÉ PARKETY
4.06	VÝTAH	3,2	
4.07	ÚKLID	6,2	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.08	WC-ŽENY	8,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.09	WC-MUŽI	7,3	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.10	PROSTOR PRO VZT	20,1	KERAMICKÁ DLAŽBA

Legenda:

- Siréna
- Telefonní ústředna
- Ústředna PZTS
- Ústředna PZTS - požární část
- Hlásič 3D-optický a tepelný
- Klíčový trezor
- Hlásič tlačítkový
- Externí napájení
- Vstupně výstupní jednotka
- Elektricky ovládaný zámek
- Přidržený magnet, ev. samozavírač s magnetem

Poznámka:

Vedení k hlásičům požáru budou pod omítkou (SDK deskami) v trubkách Monoflex Ø 16, event. Ø 23.  
Vždy v patře místě vstupů mezi patry bude protahovací krabice KT 250, do které budou zaústěny trubky od jednotlivých prvků.  
Tlačítka budou ve výšce 1300 mm (střed) od čisté podlahy, sirény ve výšce cca 2500 mm.

Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh těchto rozvodů dle ČSN 33 2000-5-52. Do 5 m vzdálenost 30 mm, nad 5 m 100 mm, při křížování 10 mm.

Před započítím veškerých prací koordinovat s rozvody ostatních profesí!

část dokumentace:		D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
		D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
		D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
		D.1.4.5	SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
hlavní architekt, autor:	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Pavel VINICKÝ	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ
stavěbník:		MUZEUM ŠUMAVY, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice	
místo stavby:		AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY, objekt č.p. 141 a 140, st. parc. č. 47 a 48 v k.ú. Kašperské Hory	
název díla:		MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. STAVEBNÍ ÚPRAVY	
výkres:		PŮDORYS 4.NP - PZTS + POŽÁR	
		měřítko:	č. výkresu:
		1:50	13