



NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ  
(V 1/2 ROZPĚTÍ)



PŘÍČNÝ ŘEZ  
(V MÍSTĚ KŘÍDEL)



POZNÁMKY

- PROVEDENÍ ŘÍMS DLE VZOROVÝCH LISTŮ VL–4
- ROZSAH OPRAV MŮŽE BÝT PŘÍPADNĚ UPRAVEN DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ PO ODHALENÍ ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY INVESTOREM.

Přehled materiálů:

Římsa	C 30/37–XF4,XD3
Čelní zeď,křídlo	C 30/37–XF2,XD1
Nabet. křídel	C 30/37–XF2,XD1
Spádový beton	C 12/15–X0
Podkl. beton	C 12/15–X0
Mezerovitý bet.	min. C 8/10 (mezer. 20–25%)

Výztuž B500 B

krytí výztuže říms: minimální 45mm, jmenovité 55mm

LEGENDA



Akce				
Oprava mostů - ev.č. 1694-5 Bílenice a 17125-1 Bešetín				
Investor				
		SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE příspěvková organizace Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Vypracoval	Ing. Hnojský		Datum	4.12.2024
Schválil	Ing. Fuks		Stupeň	zjednoduš. PDPS
Název části  Most ev.č. 1694-5 před obcí Bílenice			Měřítko	1:25
			Č. přílohy	Paré
Příloha			3	
NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ				