


NOVÝ STAV - PŮDORYS



POZNÁMKY

- PROVEDENÍ ŘÍMS DLE VZOROVÝCH LISTŮ VL-4
- ROZSAH OPRAV MŮŽE BÝT PŘÍPADNĚ UPRAVEN DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ PO ODHALENÍ ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY INVESTOREM.

Přehled materiálů:

Římsa	C 30/37-XF4, XD3
Čelní zeď, křídlo	C 30/37-XF2, XD1
Nabet. křidel	C 30/37-XF2, XD1
Spádový beton	C 12/15-X0
Podkl. beton	C 12/15-X0
Mezerovitý bet.	min. C 8/10 (mezer. 20-25%)

Výztuž B500 B

krytí výztuže říms: minimální 45mm, jmenovité 55mm

LEGENDA

NOVÉ KONSTRUKCE

Akce

Oprava mostů - ev.č. 1694-5 Bílenice a 17125-1 Bešetín

Investor

SÚSPK

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE

příspěvková organizace

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Vypracoval	Ing. Hnojský		Datum	4.12.2024
Schválil	Ing. Fuks		Stupeň	zjednoduš. PDPS
Název části			Měřítko	1:50
			Č. přílohy	Paré
Příloha			5	
NOVÝ STAV - PŮDORYS				