

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'

**DEMONTÁŽ**  
STÁVAJÍCÍ KRYTINA - VLÁKNITOCEMENTOVÉ ŠABLONY 5MM  
AŠFALTOVÁ LEPENKA 1MM  
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NA SRAZ 30MM  
OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (POPŘ. PROTĚZOVÁNÍ)

**NOVÁ SKLADBA**  
NOVÉ ŠABLONY 400/400MM (+ DOPLŇKY, TVAROVKY, VĚTRACÍ PÁSY, OCHRANNÉ PÁSY)  
NOVÉ LAŽOVÁNÍ IMPREGNOVANÉ 60/60MM  
NOVÉ KONTRALATÉ IMPREGNOVANÉ 60/60MM  
VYSOCE KVALITNÍ POJISTNÁ (POLYPROPYLENOVÉ 3VRSTVÁ)  
STŘEŠNÍ FÓLIE- IZOLACE PRO VYTVOŘENÍ VODOTĚSNÉHO PODSTŘEŠÍ - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE PRO PODSTŘEŠÍ S TĚSNICÍ PÁSKOU POD KONTRALATÉ S UTĚSNĚNÍM V MÍSTĚ PROSTUPU A KOMINU  
- DELTA MAXX PLUS 1MM  
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - IMPREGNOVANÉ PRKNA NA SRAZ TL. 30MM  
STÁVAJÍCÍ KROKEV

SLOUPKY KOTVENY DO ZDIVA  
OCELOVÝMI TRÁMENY - 303MM -  
KONTROLA OČIŠTĚNÍ - NOVÝ  
ANTIKOROZNÍ NÁTER

OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK  
OBVODOVÉHO ZDIVA - 50% A  
NOVÝ VNITŘNÍ NÁTER 100%  
2X NÁSOBNÝ

PO SEJMUTÍ KRYTINY BUDOU VŠECHNY PRVKY  
ZKONTROLOVÁNY A PLOCHOVĚ NÁPADENÉ DŘEVĚNÉ  
PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY A V MÍSTĚCH POŠKOZENÍ  
POVRCHOVĚ OBROUŠENY

OPRAVA OMÍTEK KOMINOVÉHO TĚLESA SE  
ZACHOVÁNÍM PROFILACE HLAVICE VČETNĚ  
NOVÉHO FASÁDNÍHO NÁTERU

DOPLNĚNÍ NOVÉ BOČNÍ KLEŠTINY DO KAŽDÉ VAZBY  
JEDNOSTRANNĚ - PROŠROUBOVAT

ČESKÁ HLADKÁ ŠABLONA 400/400MMI CHLOVÉ ČERVENÁ  
S LEMOVKAMI A HŘEBENÁČI, JEDNODUCHÉ KRYTÍ VE VODOROVNÝCH STOUPAJÍCÍCH ŘADÁCH - DESKY NA ŠPICI

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - VOLNĚ POLOŽENÁ BUDE  
OPATRNĚ SEJMUTA A ULOŽENA PRO ZNOVUPOUŽITÍ A PO  
VÝMĚNĚ KRYTINY OPĚTOVNĚ POLOŽENA S DOPLNĚNÍM 20%  
- MINERÁLNÍ DESKY 2 X 60 MM - ZAKRYTÍ PROTI POŠKOZENÍ

PŮDNÍ PROSTOR BUDE  
VYČIŠTĚN PŘED ZAČÁTKEM  
PRACÍ INVESTOREM. S  
PŘÍPADNÝM PŘEMÍSTĚNÍM NA  
INVESTOREM URČENÉ MÍSTO

STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍKY BUDOU  
ZACHOVÁNY - OČIŠTĚNY - KONTROLA  
KOTVENÍ S PŘÍPADNOU OPRAVOU  
PRO BEZPEČNOST

STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU ZACHOVÁNY

VYČIŠTĚNÍ PROSTORU OD SUTÍ A NEČISTOT

POZNÁMKY:

KRYTINA STŘECHY OBJEKTU JE NA KONCI SVÉ ŽIVOTNOSTI - HAVARIJNÍ STAV - CELKOVÁ DEMONTÁŽ SE 100% DEMONTÁŽÍ  
KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ  
DLE PRŮZKUMU STAVU STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDE PROVEDENA ODBORNÁ SANACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - VIZ SAMOSTATNÝ  
VÝKRES A VÝPIS ŘEZIVA

- SKLONY STŘEŠNÍCH ROVIN ZŮSTANOU ZACHOVÁNY  
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO PLECHU  
- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS  
- ŘEŠENÍ HROMOSVODU JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

NOVÁ KRYTINA Z VLÁKNITOCEMENTOVÝCH ŠABLON TL. 5 MM (ODOLNĚJŠÍ PROVEDENÍ), HLADKÁ ČESKÁ ŠABLONA 400/400MM,  
CHLOVÉ ČERVENÁ, S LEMOVKAMI, VĚTRACÍMI TVAROVKAMI A HŘEBENÁČI, JEDNODUCHÉ KRYTÍ VE VODOROVNÝCH  
STOUPAJÍCÍCH ŘADÁCH ZPŮSOB KLADENÍ NA KOSO - DESKY NA ŠPICI - DLE TECHNICKÉHO LISTU VÝROBCE

NOVÁ SKLADBA

NOVÉ ŠABLONY 400/400MM (+ DOPLŇKY, TVAROVKY,  
VĚTRACÍ PÁSY, OCHRANNÉ PÁSY)  
NOVÉ LAŽOVÁNÍ IMPREGNOVANÉ 60/60MM  
NOVÉ KONTRALATÉ IMPREGNOVANÉ 60/60MM  
VYSOCE KVALITNÍ POJISTNÁ (POLYPROPYLENOVÉ 3VRSTVÁ)STŘEŠNÍ FÓLIE- IZOLACE PRO VYTVOŘENÍ  
VODOTĚSNÉHO PODSTŘEŠÍ - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ  
FÓLIE PRO PODSTŘEŠÍ S TĚSNICÍ PÁSKOU POD  
KONTRALATÉ S UTĚSNĚNÍM V MÍSTĚ PROSTUPU A  
KOMINU  
- DELTA MAXX PLUS  
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - IMPREGNOVANÉ PRKNA NA  
SRAZ TL. 30MM  
STÁVAJÍCÍ KROKEV

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ JE NUTNO ZACHOVAT VČETNĚ DODRŽENÍ PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ!

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz			číslo paré:  datum: 10/2023 revize: - stupeň: DSP a DPS číslo zakázky: 2023118 měřítko: číslo přílohy: 1:50 D.1.1.4	
	zodpovědný projektant:	autor:	projektant:		
	Ing. Antonín Švehla		Michaela Pelešková		
	investor: Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace, č.p.1,34021, Klenová místo stavby: Klatovy, nám. Míru č.p.149, Klatovy (665797)				
akce:	KLATOVY GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY				
část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
název přílohy:	PŘÍČNÝ ŘEZ A-A' - NÁVRH				