

VÝPIS ŘEZIVA

PROFILY A DÉLKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU OVĚŘENY PŘEMĚŘENÍM NA MÍSTĚ.

PROFILY A MNOŽSTVÍ ŘEZIVA BUDOU UPŘESNĚNY PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ

OZN.	PRVEK	PRŮŘEZ		DÉLKA	POČET	OBJEM	DÉLKA CELK.
		b	h				
		mm	mm	m	ks	m ³	m
F	NOVÉ BOČNÍ KLEŠTINY	60	140	3,00	17	0,428	51,00
D1	PROTÉZOVÁNÍ VAZNICE	180	180	3,00	2	0,194	6,00
D2	PROTÉZOVÁNÍ KROKVE	120	170	3,00	3	0,184	9,00
D3	PROTÉZOVÁNÍ KROKVE	120	170	1,00	8	0,163	8,00
D4	PROTÉZOVÁNÍ POZEDNICE	150	180	4,00	2	0,216	8,00
D5	VÝMĚNA VAZNICE	180	180	5,00	1	0,162	5,00
-	LAŤOVÁNÍ 60/60,LATĚ CHEMICKY OŠETŘENÉ	60	60	-	-	8,200	-
-	(VČETNĚ 10% PŘÍŘEZ)						-
	KOTRALATĚ 60/60,LATĚ CHEMICKY OŠETŘENÉ	60	60	11,00	34	1,346	374,00
	PŘÍŘEZ 10%					0,130	
	(PLOCHA STŘECHY 435m2)						
	VÝMĚNA BEDNĚNÍ PRKNA CHEMICKY OŠETŘEN	30				10,500	
	Z JEDNÉ STRANY HOBLOVANÉ (3/4 PLOCHY STŘECHY) 25% BUDE ZACHOVÁNO						

CELKEM m³ ŘEZIVA

21,52m³

POZN.: MNOŽSTVÍ DŘEVA BUDE UPŘESNĚNO PO ROZKRYTÍ KROVU A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ

MATERIÁL - SMRK SI

CHEMICKÁ OCHRANA DŘEVA: DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR 15% BEZBARVÝM VODNÝM ROZTOKEM BOCHEMIT QB

POZOR - VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ!