



POZNÁMKA:

EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, RESP. V KONSTRUKCI STROPU.  
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ BUDE PROVEDENO V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed.3 čl. 7.10.  
SVÍTIDLA BUDOU OSAZENA V ODPOVÍDAJÍCÍM KRYTÍ DLE VÝPOČTU A VÝBĚRU INVESTORA.  
PŘI MONTÁŽI STROPNÍCH SVÍTIDEL V DEPOZITÁŘI JE NUTNÁ KOORDINACE S MONTÁŽÍ PŘESUVNÝCH REGÁLŮ.  
PRŮŘEZY VODIČŮ–VIZ VÝKRES "ROZVADĚČ RS".  
\*) VYPÍNAČE A ZÁSUVKU OSADIT NA VYSOKÉ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAD POVRCH DRÁTOVÉ KONSTRUKCE NA STĚNĚ  
LEGENDA ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3N+PE stř. 50Hz, 400V/TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Zodp. projektant	KAREZ	Roman KAREZ projekty el. instalací a hromosvodů Křížkova 9, PLZEŇ tel. 603 771 124	
Místo	Plzeň		
Investor	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň		
AKCE:  PLZEŇ VÝSTAVBA DEPOZITÁŘE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI–UMPRUM		Stupeň	DPS
		Datum	02/2025
		Formát	2A4
		Zakázka č.	
OBSAH:  EL.INSTALACE–2.NP		MĚŘITKO: 1 : 50	PŘÍL. Č.: D.2.4.5