



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
- je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500009334
ZMĚNOVÝ LIST č. 11/Město KT

Stavební akce:	"Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" Č.projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 11/Město KT
--	-----------------------------

Dotčená část stavby:	SO 103 - Parkoviště IAD		
Název / označení změny:	LEGO bloky		
Podklad pro změnu:	Kontrolní den		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Zhotovitel navrhl objednateli jiné řešení Změna se týká položek : viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, které se nachází ve smluvním rozpočtu, dle cenové soustavy ÚRS		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-	553 682,61 Kč
přípočty celkem:			1 132 556,77 Kč
odpočty celkem:			-1 686 239,38 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje j.c. situace, výpočet množství, fotodokumentace obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma/ organizace	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.			
projektant /AD/ Laboro ateliér s.r.o.			
TDS - INGEM a.s.			
objednatel /SÚS PK/			
objednatel /m KT/			

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:		Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech							CELKEM	12 704 492,12 Kč	
Název SO/PS:		SO 103 - Parkoviště IAD									
Název změny:		ZL č. 11 - LEGO bloky									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně		Jednotková	Celkem	
Díl 2		Zakládání									
28	274322511	SoD	Základové pasy ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	163,320	-163,32	0,000	4178,09	682 365,66 Kč		
29	274351121	SoD	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	222,560	-222,56	0,000	795,50	177 046,48 Kč		
30	274351122	SoD	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	222,560	-222,56	0,000	105,60	23 502,34 Kč		
34	279361821	SoD	Vyztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	3,715	-3,715	0,000	27984,00	103 960,56 Kč		
Součet za Díl										884 875,04 Kč	
Díl 3		Světlé a kompletní konstrukce									
35	311113154	SoD	Návrh zdí tl.přes 250 do 350 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	172,925	-172,925	0,000	3208,20	554 777,99 Kč		
36	348272515	SoD	Plošná síťka pro zdě tl.295 mm z tvárnice hladkých nebo třískových náhodných	m	135,000	-135,000	0,000	1071,01	144 586,35 Kč		
Součet za Díl										699 364,34 Kč	

Nové položky

160	311261141	URS 2024 02	Osazování betonových bloků objemu přes 0,80 do 1,20 m3 na MC 25	kus	0,000	173,122	173,122	1164,80	0,00 Kč
161	59384564	URS 2024 02	blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm	kus	0,000	173,122	173,122	5259,80	0,00 Kč
162	624631211	URS 2024 02	tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	0,000	180,060	180,060	112,84	0,00 Kč
Součet								43 496,64 Kč	


Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
1 132 556,77 Kč	-1 686 239,38 Kč	12 150 809,51 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	-682 365,66 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	-177 046,48 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	-23 502,34 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	-103 960,56 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	-984 875,04 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	-554 777,99 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	-144 586,35 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	-699 364,34 Kč	0,00 Kč

201 852,88 Kč	0,00 Kč	201 852,88 Kč	URS 2024 02 - 0%
910 588,44 Kč	0,00 Kč	910 588,44 Kč	URS 2024 02 - 0%
29 317,97 Kč	0,00 Kč	29 317,97 Kč	URS 2024 02 - 0%
1 132 556,77 Kč	0,00 Kč	1 132 556,77 Kč	

Podpis: TDS



0,4 x	0,4 x	1,6	x	48 =	12,288 m3
0,4 x	0,4 x	0,8	x	1 =	0,128 m3
0,4 x	0,8 x	1,2	x	4 =	1,536 m3
0,4 x	0,8 x	1,6	x	102 =	52,224 m3
0,4 x	0,8 x	0,8	x	1 =	0,256 m3
0,8 x	0,8 x	1,6	x	139 =	142,336 m3
					208,768 m3

Rozbor TOV

Rozbor TOV

Kód položky	593 84564	MJ	kus	Cena rozp.	5 780,00
				Porizovací cena	
Zkrácený popis	blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm				

spára	počet spár	zed'	počet spár	zed' k VB
40,40 m	1	40,4	0	0
54,06 m	0	0	1	54,06
4,80 m	0	0	1	4,8
0,80 m	25	20	57	45,6
0,40 m	26	10,4	12	4,8
		70,8		109,26

180,06 m

Kr Rozbor TOV

Kód položky

624631211

MJ

m

Cena rozp.

124,00

Orientační cena

Zkrácený popis

Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace



STAVBA: PŘESTUPNÍ TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY V KLATOVECH

bulldary.online

DENÍK: 103 - SO 103 - PARKOVIŠTĚ IAD

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	Polojasno	8,9°C	0,0 mm/h	18:00	Polojasno	24,1°C	0,0 mm/h
12:00	Polojasno	20,7°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ
BERGER BOHEMIA a.s.			
	Dělník		Dělník
	Dělník		Dělník
	Dělník		Dělník
	Strojník		Řidič
	Řidič		

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA
Iveco 8x4 18 tun	Stavby Trnka s.r.o.	
Liebherr 27 tun pasové rypadlo	Stavby Trnka s.r.o.	
Tatra 14 tun	Stavby Trnka s.r.o.	
Autojeřáb PPM 340 30tun	Vacek	

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	KG
Příprava štěrkodrtí pod obruby včetně zhutnění vibrační deskou	Stavby Trnka s.r.o.		
Pokládka betonových kostek BSG základu opěrné stěny	BERGER BOHEMIA a.s.		

PŘÍLOHY

20250809_073944.jpg





Stanovisko TDS k ZL č. 11

Název stavby: Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Název ZL: SO 103 - Parkoviště IAD - opěrná stěna (LEGO bloky)

Důvod změny:

Aktualizace RDS oproti DZS.

Stanovisko TDS:

Bez připomínek / souhlasím

Technické posouzení:

Provedení opěrné stěny z LEGO Bloků oproti uvažované opěře z gabionových košů je logickou změnou, které zajistí rychlejší výstavbu, bezproblémovou stabilitu, pohledovou celistvost a odpovídá požadavkům obou Objednatelů při značné finanční úspoře.

Výkaz výměr:

Doložen rozdílový výkaz výměr.

Ocenění změny (bez DPH):

Odpočítané položky - 1 686 239,38 Kč

Přípočtové položky + 1 132 556,77 Kč

Celkem ZL č.11 - 553 682,61 Kč

Závěr:

TDS na základě podrobných rozkladů se ZL č.11 souhlasí.

za TDS



Vyjádření AD k ZL č. 11

Název stavby: Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953

Dotčená část stavby: SO 103 - Parkoviště IAD

Název ZL: LEGO bloky

Stanovisko AD:

Zhotovitelem navržené řešení bylo ze strany AD odsouhlaseno z důvodu vyšší architektonické hodnoty a obdobných parametrů ve vztahu ke stabilitě opěrné zdi.

Závěr:

Autorský dozor se ZL č.11 souhlasí.

