

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/057699/10/REI
Č.j.: MMP/034759/11
Vyřizuje: Ing. Lenka Reischigová
Telefon: 378 034 152
Fax: 378 034 102
E-mail: reischigova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxx

Plzeň, dne: 7.3.2011

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Nabytí právní moci dne 8.4.2011
Reischigová
Magistrát města Plzně
odbor
stavebně správní (B)

A:

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.4.2010 podaly

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, které zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Škroupova 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň,

Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3,

RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Silnice II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2523, 2527, 2612/1, 2612/13, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/1, 2828/1, 2840/1, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909, 2913/1, 2914, 2917, 2919/3, 2919/4, 2920/1, 2921/34, 2922/1, 2922/3, 3155/3, 3157, 3158, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3171/3, 3177, 3180, 3181, 3184, 3185, 3198, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/4, 3788/6, 3788/24, 3800, 3825/1, 3826, 3827 v katastrálním území Bolevec, parc. č. 968/1 (968 dle EN), 980/14 (dle GP č. 830-23/2009 ze dne 11.5.2009 č.par. 980/22), 980/19, 980/20, 981/1 v katastrálním území Senec u Plzně.

Stavba obsahuje:

SO 101 Silnice II/231 - MS2 16/7,5/50 - B

Stavební objekt řeší návrh rekonstrukce ulice 28. října (silnice II/231) v úseku zastavěné části Bílé Hory v délce 1140 m (v úseku staničení km 0,570 - km 1,710). Vozovka je navržena v kategorii MS2 16/7,5/50 - B, úpravy zachovávají stávající organizaci dopravy. Povrch vozovky je navržen z živice ACO 11+ 30/50 tl. 40 mm. V celém rozsahu je komunikace navržena v šířce 6,5 m mezi obrubami s jízdním pruhem š. 3 m s případným rozšířením v oblouku. V úseku cca km 1,550 – konec úprav je vozovka rozšiřována z důvodu vložení dělicího ostrůvku pro regulaci rychlosti na vjezdu do města, současně došlo k doplnění o

samostatný pruh š. 3 m pro odbočení vlevo ve směru do centra, jehož zakončení tvoří dělicí ostrůvek. Povrch dělicího ostrůvku bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Odvodnění je navrženo do nových uličních vpustí a do liniových žlabů se žlabovými vpustmi.

SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů

Objekt řeší úpravy navazujících místních komunikací a sjezdů na sousední nemovitosti. Jedná se o komunikace Nad Priorem, Nárožní, Vančurova, Nad Řekou, Nad Štolou, Senecká, K Sokolovně, Březová, Zručská cesta a bezejmenná ulice v km 1,454. Místní obslužné komunikace jsou navrženy s povrchem živičným ACO 11 30/50 tl. 40 mm, obytné zóny jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Obruba je navržena kamenná s převýšením +120 mm. Povrch sjezdů je navržen s krytem dlážděným ze zámkové dlažby tl. 80 mm (sjezd na mezideponii dřeva bude z penetračního makadamu tl. 90 mm). Sjezdy jsou napojeny přes obrubu s převýšením +50 mm. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno liniovými žlaby se žlabovými vpustmi a uličními vpustmi.

SO 132 Chodníky, cyklistické stezky a TÚ

Stavební objekt řeší návrh oboustranného chodníku, smíšené stezky pro pěší a cyklisty v místě napojení Zručské cesty na ulici 28. října, parkovací stání, zásobovací zálivy, vybavení zastávek MHD (označnický, přístřeškový (vyjma zastávky u Kondrův směr z centra)). Chodníky proměnné šířky budou se základní zálivou z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm (příp. 80 mm). Chodníkové obruby lemující vozovku jsou navrženy kamenné se základním převýšením +120 mm, v místech nástupních hran zastávek +180 mm, v místě bezbariérových úprav a napojení MK D +20 mm. Smíšená stezka pro pěší a cyklisty je navržena š. 4,75 m, délky 26,3 m s povrchem živičným ACO 8 30/50 tl. 50 mm. Celkem je navrženo 36 parkovacích stání + 3 zásobovací zálivy s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, obruby budou kamenné s převýšením oproti vozovce u zásobovacích stání +50 mm, jinak bez převýšení. Součástí objektu je realizace terénních úprav, které zahrnují přípravu ploch pro sadovou výsadbu.

SO 121 Zastávkové zálivy na II/231

Objekt řeší vybudování tří zastávkových zálivů podél jízdních pruhů silnice II/231 a jedné zastávky umístěné v jízdním pruhu. Zastávkové zálivy jsou oboustranné v prostoru před křižovatkou ulic 28. října a Nad Priorem, délka nástupní hrany je 18 m, hloubka zastávkových zálivů je navržena 2,75 m a 3 m. Další zastávkový záliv je navržen ve směru do centra před křižovatkou ulic 28. října x K Sokolovně a Senecká s délkou nástupní hrany 25 m a hloubkou 3 m. Zastávka ve směru z centra je umístěna v jízdním pruhu a má délku nástupní hrany 18 m. Povrch zastávkových zálivů je navržen ze žulové kostky vel. 120 mm, zastávka v jízdním pruhu má povrch totožný s vozovkou silnice II/231.

SO 131 Prodloužení cyklistické stezky na p.p.č. 980/14

Objekt řeší vybudování nové cyklistické stezky v délce cca 248 m, š. 3 m, která propojí stávající stezku pro pěší a cyklisty podél silnice II/231 v úseku Zruč - Bílá Hora na ulici Zručská Cesta. Odvodnění je řešeno na okolní terén, koncový úsek je odvodněn podélným rigolem do stávajícího příkopu. Stezka bude lemována betonovým krajníkem, povrch je navržen živičným ACO 8 30/50 tl. 50 mm

SO 151 Dopravní značení II/231

Objekt řeší návrh definitivního dopravního značení silnice II/231 v rozsahu navrhovaných úprav v návaznosti na širší vztahy dopravního značení.

SO 152 Dopravní značení MK

Objekt řeší návrh definitivního dopravního značení místních komunikací v rozsahu navrhovaných úprav v návaznosti na širší vztahy dopravního značení.

SO 153 Dopravní opatření

Obsahem objektu je návrh provizorního dopravního značení pro jednotlivé časové etapy výstavby. Provádění stavby je navrženo tak, aby byl trvale zajištěn provoz na silnici II/231 a minimálně

budou propojeny přímým napaječem. Ze stožárů budou připojeny označnické zastávky MHD. Nové kabely v celé délce nahradí stávající rozvod. V souběhu s kabelem bude položen zemnicí drát.

IO 501 Stavební úpravy (rekonstrukce) NTL plynovodů a přípojek plynu - v rozsahu řad

V obvodu stavby je navržena výměna stávajícího plynového potrubí. Nově je navržen nízkotlaký plynovod z materiálu PE 100 SDR 17,6 dimenze d315 délky cca 536 m, d160 délky cca 120 m a d110 délky cca 307 m.

IO 801 Vegetační úpravy

Objekt řeší návrh nového ozelenění ulic v rozsahu stavby. Nově je k výsadbě navrženo 42 ks okrasné třešně, 1 ks břízy, dále je navržena výsadba půdopokryvných keřů, živých plotů. Současně budou založeny travnaté plochy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., IČ 26388791 v 12/2008. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Investor ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady investora přemístěny.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
5. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
6. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
7. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
8. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
9. Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky Ministerstva dopravy a

jednostranný pohyb chodců. Úpravy v navazujících místních komunikacích se předpokládají za plně uzavírky.

B:

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.4.2010 podaly

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, které zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Škroupova 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň, Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3, RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Silnice II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2523, 2527, 2612/1, 2612/13, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/1, 2828/1, 2840/1, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909, 2913/1, 2914, 2917, 2919/3, 2919/4, 2920/1, 2921/34, 2922/1, 2922/3, 3155/3, 3157, 3158, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3171/3, 3177, 3180, 3181, 3184, 3185, 3198, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/4, 3788/6, 3788/24, 3800, 3825/1, 3826, 3827 v katastrálním území Bolevec, parc. č. 968/1 (968 dle EN), 980/14 (dle GP č. 830-23/2009 ze dne 11.5.2009 č.par. 980/22), 980/19, 980/20, 981/1 v katastrálním území Senec u Plzně.

Stavba obsahuje:

IO 001 Příprava území

V rámci přípravy území budou pokáceny stromy, keřové porosty, lesní zeleň v ploše 4173 m². Dále bude v tl. 10 cm sejmuta ornice v ploše 2 469 m².

IO 403 Stacionární radary vč. elektropřípojek

Objekt řeší přípojky elektrické energie pro dva stabilní radarové měřiče rychlosti umístěné v ul. 28. října na příjezdu směrem od Plzně (před objektem č.p. 12/147) a od Zruče (poblíž čerpací stanice PHM). Připojení je navrženo ze stávajícího stožáru venkovního vedení nn. V trase kabelu bude položen zemnicí drát.

IO 411 Veřejné osvětlení

Projekt řeší návrh osvětlení zájmového území. Navržená osvětlovací soustava je jednostranná. Pro osvětlení budou použita svítidla SR100, 100 W příp. 150 W osazená na silničních stožárech v. 10 m příp. 12 m s výložníkem, cyklistická stezka bude osvětlena svítidly SR50, 50 W na stožáru v. 6 m bez výložníku. Rozvaděče a pojistkové skříně budou ponechány stávající, nově bude umístěna SR1 v ul. Senecká a SR2 v ul. Březová. Nové osvětlovací body se napojí ze stávajícího kabelového rozvodu veřejného osvětlení, napájecí kabel se povede smyčkově přes nové stožáry, kromě toho jednotlivé skříně

- spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
10. Stavebník je povinen dodržet povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 11. Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 12. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
 13. Všechny výkopy a překopy musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob budou zřízeny můstky v šířce min. 1,30 m.
 14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
 15. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecná ustanovení.
 16. Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Pokud dojde k znečištění komunikací, zajistí stavebník neodkladně jejich očistu.
 17. Před zahájením prací požádá zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu (nejpozději 30 dní před zahájením prací - § 39, odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o povolení uzavírky podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pozemních komunikacích) a dále o povolení zvláštního užívání dle § 25, odst. 6, písm. c), bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.
 18. Staré, nefunkční vedení inženýrských sítí v pozemních komunikacích bude v rámci stavby odstraněno. Pouze v případě písemného souhlasu vlastníka pozemní komunikace s ponecháním nefunkčního vedení na místě, bude od splnění podmínky upuštěno.
 19. Součástí stavby bude případné zřízení náhradních zastávek MHD včetně zajištění odpovídajícího obratiště. Omezení provozu MHD linek včetně vlastního umístění náhradních zastávek bude projednáno s Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. (PMDP, a.s.) a Odborem dopravy Magistrátu města Plzně (OD, MMP) s dostatečným předstihem (10 dní) před předpokládaným omezením tak, aby OD, MMP jako příslušný správní úřad mohl případně rozhodnout o jeho omezení.
 20. Označnický zastávek včetně jejich přístřešků na nástupišťích zastávek budou stavebně uspořádány dle ČSN 736425-1.
 21. Návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro jednotlivé etapy výstavby, bude minimálně 30 dní před zahájením prací na její instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a na základě žádosti zhotovitele, bude Odborem dopravy Magistrátu města Plzně tato úprava stanovena v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 22. Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude minimálně 30 dní před zahájením prací na její instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a na základě žádosti zhotovitele, bude Odborem dopravy Magistrátu města Plzně tato úprava stanovena v souladu s § 77 zákona o silničním provozu stanovena.
 23. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zakres stávající úpravy. Dopravní značení bude osazeno až po stanovení příslušných úprav.
 24. Stavebník zajistí, aby Odbor dopravy Magistrátu města Plzně byl informován v dostatečném časovém předstihu o termínech kontrolních dnů stavby (pokud budou realizovány).
 25. Všechny zastávky budou osazeny označníky typ Značky Praha a vybaveny přístřešky v obou směrech.
 26. Při provádění stavby bude respektováno vzdušné a kabelové vedení NN distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Výkopy od opěrných bodů je nutné provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k porušení jejich stability. Pokud dojde v průběhu prací k odkrytí kabelů v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude před opětovným záhozem provedena kontrola pracovníkem ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel. 371103665. Pokud dojde k poškození energetického zařízení bude neprodleně kontaktováno Call centrum společnosti.
 27. Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. bude stavebníkem včas informována o zahájení výběrového řízení na zhotovitele komunikace z důvodu koordinace realizace stavebních a inženýrských objektů stavby.

28. Pro IO 501 Stavební úpravy (rekonstrukce) NTL plynovodů a přípojek plynu - v rozsahu řad se ukládá provedení zkušebního provozu s dobou trvání nejpozději do 31.12.2014 za předpokladu doložení vyhovujících zkoušek (tj. zpráva o revizi plynového zařízení a tlaková zkouška potrubí, které budou provedeny dle příslušných ČSN, vyhlášek a TPG).
29. K ověření předpokladů hlukové studie bude po uvedení rekonstruované komunikace do provozu provedeno měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době ve výpočtových bodech č. 4a) a č. 3a). Měření hluku bude předloženo na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni před vydáním závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu.
30. Splnit podmínky požární bezpečnostního řešení stavby vypracovaného panem Jiřím Kupílkem dne 30.7.2009 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
31. Stavebník požádá v dostatečném předstihu (30 dnů) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZS PK) jako dotčený orgán o provedení závěrečné prohlídky dokončené stavby před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad. HZS PK provede v rámci výkonu státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 3 písm. c) zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 46 odst. 4 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a s odvoláním na § 4 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ověření, zda byly dodrženy požadavky na požární bezpečnost stavby a vydá závazné stanovisko. K závěrečné kontrolní prohlídce doložit splnění požadavků § 6, § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
32. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání uzavírky.
33. Výstavbou cyklostezky nesmí dojít k takovým zásahům do přilehlých pozemků, které by vedly k poškození či k ohrožení půdy a porostů. Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany.
34. V případě nutnosti uložení materiálu na veřejné pozemky nebo zajištění zařízení staveniště je zhotovitel stavby povinen toto projednat s Odborem dopravy ÚMO Plzeň 1.
35. Před zahájením stavby bude Odboru dopravy ÚMO Plzeň 1 předložen harmonogram prací a trasa staveništní dopravy.
36. Realizaci a užíváním stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.
37. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3, 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dále jen zákon o odpadech), která zajistí jejich využití (recyklaci) přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 tohoto zákona. Odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Shromažďovací prostředky odpadů musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, smícháním s jinými druhy odpadů, před povětrnostními vlivy, únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí a zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností (dle § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění).
38. Zhotovitel stavby se stane původcem odpadů a musí plnit veškeré povinnosti dle § 16 zákona o odpadech. V případě produkce nebezpečných odpadů je možno s těmito odpady nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy (v daném správním obvodu je kompetentní MMP-OŽP, popř. KÚPK).
39. V případě výkopové zeminy je nutné zajistit přednostně její využití před odstraněním skládkováním. Odpad kat. č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 lze využít k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám) pouze za předpokladu, že vyhovuje limitním hodnotám stanovenými v příloze č. 9 zákona o odpadech.
40. Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).
41. Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, zejména s kapitolou 3.5. Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 3.9. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných výkopů.
42. Po ukončení stavby a jejím konečném zaměření předloží stavebník MMP, Odoru životního prostředí geometrický plán s přesnými výměrami lesních pozemků, které pak budou předmětem správního řízení o trvalém odnětí PUFL.

43. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí, po vzejití posečeny.
44. Po vybudování nových uličních vpustí, před jejich obetonováním je nutné přizvat pracovníka VODÁRNY PLZEŇ a.s. (p. Vacek tel. 377413617) ke kontrole napojení na stávající kanalizaci.
45. Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu kanalizací Plzeň, Jateční 40, tel. 377413612/7 a provozu vodovodů Plzeň, Údolní 6, tel. 377413445.
46. Pro mříže nových uličních vpustí bude použit ocelový rám silně pogumovaný.
47. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně.
48. V případě obnažení rozvodů vodovodu a kanalizace přizvat odpovědné pracovníky z příslušných provozů VODÁRNY PLZEŇ a.s. ke kontrole.
49. Pracovníci OSI MMP a VODÁRNY PLZEŇ a.s. budou přizváni na kontrolní dny stavby a k technickým přejímkám dokončených stavebních objektů, které budou ve správě OSI MMP a provozovány VODÁRNOU PLZEŇ a.s..
50. Dodavatel případně stavebník předá po dokončení stavby 2 výtisky realizační projektové dokumentace opravené podle skutečného provedení, včetně výškopisného a polohopisného zaměření v digitální i papírové podobě OSI MMP a VODÁRNĚ PLZEŇ a.s..
51. Zástupce oddělení ML SVSMP bude přítomen předání a převzetí staveniště na lesních pozemcích. Kácení lesních dřevin zajistí ML SVSMP.
52. Sadové úpravy budou realizovány pouze v klimaticky vhodném termínu tj. od října do dubna dle platných norem pro sadovnictví a krajinářství ČSN 83 9011 – 83 9061 a dle platných oborových norem ČSN 46 4902 – 46 4942.
53. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník potvrzení o předání zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Kresba, (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na flash-disku, CD-ROM, nebo e-mailem: (sluzbygis@plzen.eu). Potvrzení o kontrole provedeného zaměření stavebníkovi při předání vydá oddělení GIS SITmP, které zajišťuje správu technické mapy města Plzně na adrese Tylova 20, Plzeň u pana Jakuba Šmířáka, tel. 37 803 5133.
54. S příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace stavebník projedná staveništní dopravu. Bude zajištěno, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Pokud dojde k znečištění, zajistí stavebník neprodleně jejich očistu.
55. Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště, lešení apod. je možné pouze na základě předem uzavřené Dohody o technických podmínkách (zajišťuje SVSMP, oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12 Plzeň.), ve které budou stanoveny podmínky pro provádění výkopů a překopů na pozemcích v majetku města. Před výkopovými pracemi musí být vytýčeny trasy stávajících podzemních vedení od správců těchto sítí a výkopy v jejich blízkosti provádět dle příslušných bezpečnostních opatření.
56. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Zahájení stavební činnosti bude předem oznámeno pracovníkovi společnosti pověřeného ochranou sítě (POS). Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je nutno zastavit práce a skutečnost oznámit POS. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
57. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
58. Stavba bude dokončena do 31.12.2014.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, které zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Škroupova 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň, Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3,
RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem

Odůvodnění:

Dne 2.4.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 25.7.2006 pod Č.J.: 5079/2005-MMP/STAV-JIR, které nabylo právní moci dne 2.9.2006. Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí bylo vydáno pod Č.J.: STAV/5962/08/JIR-3 dne 20.10.2008 a nabylo právní moci dne 25.11.2008.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 14.4.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Po doplnění žádosti bylo v řízení pokračováno.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 1. března 2011 (úterý) v místě Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň, zasedací místnost, přízemí č. dveří 111, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena dokumentací ke stavebnímu povolení a těmito stanovisky, podklady, rozhodnutími:
MMP, OŽP, sp.zn.: MMP/7220/11-Ks ze dne 31.1.2011 - rozhodnutí, dočasné omezení částí pozemků určených k PFL

MMP, OD, Č.j.: DOP/3964/09/2 ze dne 8.9.2009

MMP, OŽP, sp.zn. MMP/13922/10 ze dne 4.2.2010 - rozhodnutí, dočasné omezení částí pozemků určených k PFL

Policie ČR KŘ ÚOVŠ Plzeň - sever, DI, Č.j. KRPP-24232-1/ČJ-2010-030706-47 ze dne 26.4.2010

KÚ PK, ODSH, zn: DSH/5884/10 ze dne 3.5.2010

PMDP, a.s., sp.zn: 1599/VTÚ/Sok/09 ze dne 19.10.2009

ČSAD autobusy Plzeň, a.s., zn: DÚ/634p/08-Li ze dne 26.8.2009

Maxprogres, zn: 377/081009/Pz ze dne 8.10.2009

ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.9.2009

RWE Distribuční služby, s.r.o., zn:70/09/375 ze dne 29.10.2009

KHS PK, zn: 20517-21/09 ze dne 3.9.2009

KHS PK, zn: 1195-21/10 ze dne 27.1.2010

NIPÍ ČR, o.s., zn: Ka - 318 ze dne 14.9.2009

Policie ČR, MŘ ÚOVŠ, DI Plzeň, Č.j. KRPP-789-989/ČJ-2009-030507 ze dne 3.9.2009

HZS PK KŘ, zn: HSPM-1495-2/OP/SPD-2009 ze dne 22.8.2009

MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, OŽP, č.j. OŽP-Han/5252/2010 ze dne 26.2.2010

ÚMO Plzeň I, zn: D/0436/09/Zd So ze dne 7.9.2009

MMP, OŽP, sp.zn: MMP/13905/10 ze dne 3.2.2010 - souhlas k zásahu do VKP

MMP, OŽP, zn: OŽP/6357/09-Les ze dne 1.10.2009

MMP, ORP, zn: ORP/4889/09 ze dne 4.11.2009

ÚMO Plzeň I, sp.zn.: UMO1/014232/10/4, č.j.: UMO1/16741/10 ze dne 2.7.2010 - rozhodnutí ke kácení

MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, OŽP, č.j. OŽP-Ber/11845/2010 ze dne 20.5.2010 - rozhodnutí, odnětí pozemků určených k PFL

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 106835/08/CPN/VV0 ze dne 10.9.2008

ČEZ Distribuce, a.s., č. 1027036720/PN ze dne 23.4.2010

vyjádření správce inženýrských sítí včetně ověřených situací se zákresem sítě

Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nízkého napětí ze dne 28.5.2010

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/004820 mezi stat. městem Plzeň a společností SIELAFF Bohemia s.r.o.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/004818 mezi stat. městem Plzeň a společností NARETEC s.r.o.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/004819 mezi stat. městem Plzeň a V. Abrahamem a D. Abrahamovou

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/000908 mezi stat. městem Plzeň a společností ESN - ekonomická správa nemovitostí, spol. s r.o.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/000942 mezi stat. městem Plzeň a M. Říčařovou

Smlouva o budoucí smlouvě budoucí směnné čj. 2010/001853 mezi stat. městem Plzeň a M. Říčařovou

Nájemní smlouva mezi stavebníkem a mezi stat. městem Plzeň a M. Říčařovou

Nájemní smlouva čj. 2010/001883 mezi stat. městem Plzeň a společností SIELAFF Bohemia s.r.o.

Nájemní smlouva čj. 2010/000451 mezi stat. městem Plzeň a společností ESN - ekonomická správa nemovitostí, spol. s r.o.

Nájemní smlouva čj. 2010/002719 mezi stat. městem Plzeň a D. Pokorným

Nájemní smlouva č. B/98551002 mezi stat. městem Plzeň a Lesy České republiky, s.p. včetně dodatku č.2

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a K. Šmídovou

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a J. Vokáčem a Š. Vokáčovou

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a I. Běhouňkovou

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a K. Altmanem

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a obcí Zruč - Senec

Nájemní smlouva čj. 2010/001548 mezi stat. městem Plzeň a společností NARETEC s.r.o.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Eva Sixtová, Ing. Jiří Fulín, Jarmila Fulínová, Alžběta Fichtlová, Milena Vaněčková, Ing. Jan Jůza, Stanislav Vaněček, Ing. Martina Jůzová, Zdeněk Kříž, Marie Křížová, Ing. Jaroslav Švajcr, Mgr. Ivanka Švajcrová, Zdeněk Kříž, Marie Křížová, Ing. Jaroslav Švajcr, Mgr. Ivanka Švajcrová, PhDr. Jana Krausová, Václav Hejsek, Božena Bezděková, Ing. Jaroslav Valenta, CSc., Václav Kuchynka, Ladislav Chvojka, Bohunka Chvojková, Ivana Ranšová, Stanislava Vorlíčková, Jan Peter, Věra Peterová, Jaroslav Řepík, Tomáš Kurka, Věra Kurková, Josef Šedivec, Věra Froňková, František Mikeš, Jan Dvořák, MUDr. Helena Dvořáková, Zbyněk Stach, Václav Zíma, Hana Zímová, Jaroslav Nový, Marie Kašparová, Stanislav Kašpar, Ing. Karel Kleinmond, Drahoslava Kleinmondová, Ing. Josef Müller, Mgr. Běla Müllerová, Vojtěch Müller, Jaromír Mašek, Věra Mašková, Barbora Mašková, Ing. Jan Maršič, Lenka Vacíková, Věra Truhlářová, Helena Dominová, Šárka Modrá, Marie Kašparová, Ing. Vladimír Mašek, Václav Šmucler, Kamil Pavlíček, Dušan Eisner, Jan Felix, David Pokorný, Mgr. Markéta Antošová, Ing. Ludmila Čechurová, Jan Vavříčka, Ing. Jaromír Bubeníček, Václav Abraham, Dagmar Abrahamová, Jaroslav Kočárek, Jitka Kočárková, Pavel Sikyta, Zdeňka Sikytová, Pavla Vaisová, Jiří Fictum, Eva Fictumová, Karel Altmann, Ing. Jaroslav Vlček, Helena Vlčková, Ing. Miroslav Motys, Marie Kubíková, Ing. Jaromír Kubík, PaedDr. Jaroslava Eichackerová, Pavel Málek, Vojtěch Zeman, Milada Zemanová, Ivana Běhouňková, Martina Horažďovská, Marie Brůhová, Jana Sutnarová, Jarmila Cermanová, Ing. Eva Nováková, Věra Vyletová, JUDr. Jan Blažek, Bc. Alexandra Blažková, Blanka Slámová, Marcel Sláma, Stanislav Hittman, Pavel Kostolanský, Ing. Jiří Ludvík, Miloslava Ludvíková, Oldřich Šnytr, Hana Šnytrová, MUDr. Ida Fenclová, Jindřich Fencel, Marie Fenclová, Kristýna Šmídová, Jindřich Vokáč, Štěpánka Vokáčová, MUDr. Marie Říčařová, RoBiN OIL s.r.o., Libušina 172, Dubí, 272 03 Kladno 3, NARETEC s.r.o., 28. října 1824/70, Bolevec, 301 00 Plzeň 1, SIELAFF Bohemia s.r.o., 28. října 1744/68, Bolevec, 301 62 Plzeň, REMVIKO s.r.o., Lípová 1468/7, Nové Město, 120 00 Praha 2 Česká republika, Západočeské papírny Plzeň, státní podnik - v likvidaci, Plzeň, ESN - ekonomická správa nemovitostí, spol. s r.o., Prešovská 318/20, Vnitřní Město, 301 14 Plzeň, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové, Obec Zruč-Senec, Plzeňská 100, Senec, 330 08 Zruč-Senec, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 130 76 Praha 4, ČEZ

Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 12, 303 23 Plzeň

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vyjádření účastníků řízení vztahující se k předmětu stavby, pokud nejsou řešeny projektem, jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Reischigová

Ing. Lenka Reischigová
referent odboru stavební správy
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 1 a Městského úřadu Nýřany.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

Doručí se:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Další účastníci řízení:

dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor vnější služby Plzeň - sever, Dopavní inspektorát, IDDS: Sixai69
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, Dopavní inspektorát Plzeň, IDDS: Sixai69
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň 1
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 2dibh62

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň

Žádáme o vyvěšení:

ÚMO Plzeň 1, Odbor výstavby, IDDS: 2dibh62
Městský úřad Nýřany, IDDS: 8hrbtcq

STAVBA POVOLENA

Stavba: Silnice II/231 Plzeň, ul.28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)

Stavebník: Statutární město Plzeň, které zastupuje MMP, Odbor investic,
Plzeňský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
RWE GasNet, s.r.o.

Stavební podnikatel: ...

Stavbu povolil: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

Stavební povolení: Sp.zn.: SZ MMP/057699/10/REI, Č.j.: MMP/034759/11 nabylo právní moci dne 8.4.2011

Termín dokončení: 31.12.2014

Příloha 1
Magistrát města Plzně
odbor
stavebně správní

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/057699/10/REI
Č.j.: MMP/062669/11
Vyřizuje: Ing. Lenka Reischigová
Telefon: 378 034 152
Fax: 378 034 102
E-mail: reischigova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 12.4.2011

Vypraveno dne:

SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že stavební povolení na stavbu: **Silnice II/231 Plzeň, ul.28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)** ze dne 7.3.2011 Sp. zn.: SZ MMP/057699/10/REI a Č.j.: MMP/034759/11

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne **8.4.2011** a je vykonatelné.

Magistrát města Plzně
odbor ⁽²⁾
stavebně správní



Ing. Lenka Reischigová
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:

MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/075519/13/REI
Č.j.: MMP/118151/13
Vyřizuje: Ing. Lenka Reischigová
Telefon: 378 034 152
Fax: 378 034 102
E-mail: reischigova@plzen.eu
IDDS: Giybfxn

Plzeň, dne: 4.6.2013

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ

Nabytí právní moci dne: 9.7.2013
Reischig
Magistrát města Plzně
odbor stavebně správní

Výroková část:

A:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 8.4.2013 podaly

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, které zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň,

Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

(dále jen "stavba"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o u ŝ u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní dne 7.3.2011 pod sp.zn.: SZ MMP/057699/10/REI č.j.: MMP/034759/11 na stavbu

Silnice II/231 Plzeň, ul.28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2523, 2527, 2612/14, 2612/15, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/5, 2828/3, 2840/1, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909/3, 2913/1, 2914, 2917, 2919/3, 2919/4, 2920/6, 2921/34, 2922/1, 2922/3, 3155/3, 3157, 3158/1, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3171/3, 3177, 3180, 3181, 3184, 3185, 3198, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/4, 3788/6, 3788/24, 3800, 3825/1, 3826, 3827 v katastrálním území Bolevec, parc. č. 968/1 (968 dle EN), 980/14 (dle GP č. 830-23/2009 ze dne 11.5.2009 č.parc. 980/22), 980/19, 980/20, 981/1 v katastrálním území Senec u Plzně.

Stavba obsahuje:

- SO 101 Silnice II/231 - MS2 16/7,5/50 - B
- SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů
- SO 132 Chodníky, cyklistické stezky a TÚ
- SO 121 Zastávkové zálivy na II/231
- SO 131 Prodloužení cyklistické stezky na p.p.č. 980/14
- SO 151 Dopravní značení II/231

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto požádal o prodloužení jeho platnosti. Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení bylo zdůvodněno nezajištěným finančním krytím.

Stavební úřad posoudil důvod, pro který nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

V řízení byla uplatněna stanoviska:

MÚ Nýřany, OŽP, č.j.: OŽP-Han/6603/2013 ze dne 22.2.2013

MÚ Nýřany, OŽP, č.j.: OŽP-Ber/12747/2012 ze dne 20.6.2012- rozhodnutí

MMP, ORP, zn.: MMP/057649/13 ze dne 2.4.2013

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona:

statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň, které zastupuje MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň, Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, Obec Zruč-Senec, Plzeňská 100, Senec 33008 Zruč-Senec, ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce č.p. 1242/27, Doubravka, 312 00 Plzeň 12, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, účastníci identifikovaní pomocí označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 2524/1, 2524/3, 2525, 2526/1, 2526/3, 2526/5, 2612/1, 2612/2, 2612/4, 2612/7, 2612/10, 2612/11, 2612/13, 2613/3, 2618, 2619, 2620, 2621/2, 2622, 2624/1, 2627, 2629, 2630, 2654, 2655, 2656, 2658, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662/1, 2663, 2664, 2682/1, 2683, 2684, 2685/1, 2686/1, 2687, 2688, 2689, 2715, 2802, 2803/1, 2804, 2806/1, 2806/2, 2807, 2809, 2811/1, 2811/2, 2813, 2815, 2817, 2818, 2821/9, 2822, 2823/2, 2824, 2826/1, 2826/2, 2827, 2828/1, 2829/1, 2829/3, 2830/1, 2830/2, 2830/3, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837/1, 2837/2, 2838, 2839/1, 2840/2, 2840/3, 2841, 2843, 2844/1, 2879/2, 2879/4, 2881, 2882/1, 2883, 2884, 2889, 2890, 2893, 2895, 2896/1, 2898/1, 2899, 2902, 2904, 2905, 2907/1, 2907/2, 2907/3, 2907/4, 2908/1, 2909/1, 2913/2, 2919/1, 2919/2, 2920/1, 2920/2, 2920/3, 2920/4, 2920/5, 3161, 3162/3, 3166/2, 3788/5, 3788/8, 3788/11, 3788/15, 3788/16, 3788/17, 3789, 3790/1, 3790/2, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3818, 3821/1, 3821/2, 3821/3, 3822 v katastrálním území Bolevec, parc. č. 889/8 v katastrálním území Senec u Plzně; budova s č.p. 801 část obce Bolevec na parcele 2525, budova s č.p. 847 část obce Bolevec na parcele 2524/3, budova s č.p. 1166 část obce Bolevec na parcele 2526/5, budova s č.p. 1848 část obce Bolevec na parcele 2612/10, budova s č.p. 1557 část obce Bolevec na parcele 2613/3, budova s č.p. 676 část obce Bolevec na parcele 2618, budova s č.p. 839 část obce Bolevec na parcele 2620, budova s č.p. 772 část obce Bolevec na parcele 2622, budova s č.p. 366 část obce Bolevec na parcele 2627, budova s č.p. 702 část obce Bolevec na parcele 2629, budova s č.p. 587 část obce Bolevec na parcele 2654, budova s č.p. 704 část obce Bolevec na parcele 2656, budova s č.p. 705 část obce Bolevec na parcele 2658, budova s č.p. 474 část obce Bolevec na parcele 2661/2, budova s č.p. 444 část obce Bolevec na parcele 2662/1, budova s č.p. 378 část obce Bolevec na parcele 2686/1, budova s č.p. 306 část obce Bolevec na parcele 2688, budova s č.p. 284 část obce Bolevec na parcele 2802, budova s č.p. 272 část obce Bolevec na parcele 2804, budova s č.p. 1204 část obce Bolevec na parcele 2806/2, budova s č.p. 152 část obce Bolevec na parcele 2807, budova s č.p. 148 část obce Bolevec na parcele 2811/1, budova s č.p. 2128 část obce Bolevec na parcele 2811/2, budova s č.p. 147 část obce Bolevec na parcele 2813, budova s č.p. 144 část obce Bolevec na parcele 2815, budova s č.p. 51 část obce Bolevec na parcele 2817, budova bez č.p./č.e. na parcele 2821/9, budova s č.p. 137 část obce Bolevec na parcele 2822, budova bez č.p./č.e. na parcele 2823/2, budova s č.p. 618 část obce Bolevec na parcele 2824, budova s č.p. 892 část obce Bolevec na parcele 2826/2, budova s č.p. 2104 část obce Bolevec na parcele 2827, budova s č.p. 331 část obce Bolevec na parcele 2829/1, budova bez č.p./č.e. na parcele 2829/3, budova s č.p. 1698 část obce Bolevec

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Další účastníci řízení:

dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: Sixai69
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 2dibh62

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení:

ÚMO Plzeň 1, Odbor investiční a stavebně správní, IDDS: 2dibh62
Městský úřad Nýřany, IDDS: 8hrbtcq

STAVBA POVOLENA

Stavba:

Silnice II/231 Plzeň, ul.28. Října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)

Stavebník:

Statutární město Plzeň, které zastupuje MMP, Odbor investic,

Plzeňský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,

RWE GasNet, s.r.o.

Stavební podnikatel:

...

Stavbu povolil:

Magistrát města Plzně, odbor stavebné správy

Stavební povolení:

Sp.zn.: SZ MMP/210380/11/REI, Č.j.: MMP/006794/12 nabylo právní moci dne 8.4.2011

Termín dokončení:

31.12.2016



Magistrát města Plzně
odbor (5)
stavebné správy



D Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ


KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU Václav LACYK	ODP.PROJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Václav LACYK	RAZÍTKO D Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 1			
INVESTOR: SÚS KRALOVICE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ				
SILNICE II/231 PLZEŇ, ul.28.října, BÍLÁ HORA (v km 0,6 - 1,6 dle PD DÚR) Část II. - PD dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb			SOUBOR	
			DATUM	12/2008
			STUPEŇ	DSP
			ZMĚNA Č.	
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA //PARÉ B.II 4



D Nedvěď s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU  Václav LACYK		ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD		PROJEKTANT  Václav LACYK		RAZÍTKO  Nedvěď s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 26388791, DIČ CZ26388791		
KRAJ: PLZEŇSKÝ		OBEC. ÚŘAD:		ÚMO PLZEŇ 1				
INVESTOR:		SÚS KRALOVICE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ						
SILNICE II/231 PLZEŇ, ul.28.října, BÍLÁ HORA (v km 0,6 - 1,6 dle PD DÚR) Část I. - PD dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb						SOUBOR		přehledky DSP.dwg
						DATUM		12/2008
						STUPEŇ		DSP
						ZMĚNA Č.		
						MĚŘÍTKO		PŘÍLOHA / PARÉ
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY						1 : 10 000		B.I.1 

LEGENDA

	SILNICE II/231 - KRYT ŽIVIČNÝ (ACO 11+)
	ODVODŇOVACÍ VPUST
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	CHRÁNIČKY KABELOVÝCH TRAS


POZN.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. SO 151 A SO 152

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ






PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ZEMNÍ PRÁCE PAK V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S TĚMITO SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ, SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A ZA ODBORNÉHO DOZORU SPRÁVCE.

KLAD LISTŮ







D Nedvěď s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU  Václav LACYK		ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT  Věra PEJŘIMOVSKÁ	RAZÍTKO  Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 26388791, DIČ CZ26388791
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD:	ÚMO PLZEŇ 1	
INVESTOR: SÚS KRALOVICE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ				
SILNICE II/231 PLZEŇ, ul.28.října, BÍLÁ HORA (v km 0,6 - 1,6 dle PD DÚR) Část I. - PD dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb SO 101 Silnice II/231 - MS2 16/7,5/50 - B				SOUBOR situace_101.dwg
				DATUM 12/2008
				STUPEŇ DSP
				ZMĚNA Č.
				MĚŘÍTKO 1 : 250
SITUACE - DÍL 1				PŘÍLOHA / PARÉ C.I.1.2 

LEGENDA

	SILNICE II/231 - ŽIVICE (ACO 11+)
	ODVODŇOVACÍ VPUST
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
	CHRÁNIČKY KABELOVÝCH TRAS


POZN.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. SO 151 A SO 152

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ZEMNÍ PRÁCE PAK V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S TĚMITO SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ, SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A ZA ODBORNÉHO DOZORU SPRÁVCE.

KLAD LISTŮ



Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU <i>Václav LACYK</i>	ODP.PROJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT <i>Věra PEJŘIMOVSKÁ</i>	RAZÍTKO Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 26388791, DIČ CZ26388791
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD:	ÚMO PLZEŇ 1	
INVESTOR: SÚS KRALOVICE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ			
SILNICE II/231 PLZEŇ, ul.28.října, BÍLÁ HORA (v km 0,6 - 1,6 dle PD DÚR) Část I. - PD dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb SO 101 Silnice II/231 - MS2 16/7,5/50 - B			SOUBOR situace_101.dwg
SITUACE - DÍL 2			DATUM 12/2008
			STUPEŇ DSP
			ZMĚNA Č.
			MĚŘÍTKO 1 : 250
			PŘÍLOHA / PARÉ C.I.1.3


LEGENDA



SILNICE II/231 - ŽIVICE (ACO 11+)



ODVODŇOVACÍ VPUST



ODVODŇOVACÍ ŽLAB



CHRÁNIČKY KABELOVÝCH TRAS

POZN.


DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. SO 151 A SO 152

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ZEMNÍ PRÁCE PAK V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S TĚMITO SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ, SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A ZA ODBORNÉHO DOZORU SPRÁVCE.







KLAD LISTŮ



D Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU  Václav LACYK		ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT  Věra PEJŘIMOVSKÁ	RAZÍTKO  Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 28388791, DIČ CZ26388791
KRAJ:	✕ PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD:	ÚMO PLZEŇ 1	
INVESTOR: SÚS KRALOVICE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ				
SILNICE II/231 PLZEŇ, ul.28.října, BÍLÁ HORA (v km 0,6 - 1,6 dle PD DÚR) Část I. - PD dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb SO 101 Silnice II/231 - MS2 16/7,5/50 - B				SOUBOR situace_101.dwg
				DATUM 12/2008
				STUPEŇ DSP
				ZMĚNA Č.
				MĚŘITKO PŘÍLOHA / PARÉ
SITUACE - DÍL 3				1 : 250 C.I.1.4

LEGENDA



SILNICE II/231 - ŽIVICE (ACO 11+)




ODVODŇOVACÍ VPUST



ODVODŇOVACÍ ŽLAB



DĚLÍCÍ OSTRŮVEK




ROZŠÍŘENÁ PŘÍDLAŽBA KOLEM DĚLÍCIHO OSTRŮVKU



CHRÁNIČKY KABELOVÝCH TRAS

spáry



POZN.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. SO 151 A SO 152

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ZEMNÍ PRÁCE PAK V MÍSTECH KRÍŽENÍ S TĚMITO SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ, SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A ZA ODBORNÉHO DOZORU SPRÁVCE.







Nedvěd s.r.o.

PROJEKT PLZEŇ

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU  Václav LACYK		ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD		PROJEKTANT  Věra PEJŘIMOVSKÁ		RAZÍTKO  Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 26388791, DIČ CZ26388791		
KRAJ: PLZEŇSKÝ		OBEC. ÚŘAD:		ÚMO PLZEŇ 1				
INVESTOR: SÚS KRALOVICE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ								
SILNICE II/231 PLZEŇ, ul.28.října, BÍLÁ HORA (v km 0,6 - 1,6 dle PD DÚR) Část I. - PD dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb SO 101 Silnice II/231 - MS2 16/7,5/50 - B						SOUBOR		situace_101.dwg
						DATUM		12/2008
						STUPEŇ		DSP
						ZMĚNA Č.		
						MĚŘÍTKO		PŘÍLOHA / PARÉ
SITUACE - DÍL 4						1 : 250		C.I.1.5