VODOVOD - ŘAD 3
DN200 TVÁRNÁ LITINA - DL. 92,0m

VODOVOD - ŘAD 4
DN150 TVÁRNÁ LITINA - DL. 60,5m

VODOVOD - ŘAD 5
DN110 HDPE - DL. 112,5m

KANALIZACE
DN250 KAMENINA - DL. 79,0m

VODOVOD - ŘAD 1
DN100 TVÁRNÁ LITINA - DL. 103,0m

VODOVOD - ŘAD 2
DN400 TVÁRNÁ LITINA - DL. 112,5m

KANALIZACE
DN500 KAMENINA - DL. 49,5m

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

LEGENDA :

SO 101 – SILNICE II/203 A OK

- VOZOVKA – SÚSPK – asfaltový beton
- POJÍŽDĚNÝ STŘEDOVÝ PRSTENEC – kamenná kostka tl 160mm

SO 102 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY

- VOZOVKA – MÍSTNÍ KOMUNIKACE – asfaltový beton
- CYKLOSTEZKA – asfaltový beton
- CHODNÍK – cementobetonové tvarovky tl. 60mm – přírodní
- PARKOVIŠTĚ – cementobetonové tvarovky tl. 80mm – přírodní
- VJEZD – cementobetonové tvarovky tl. 80mm – přírodní
- PLOCHA PRO POPELNICE – cementobetonové tvarovky tl. 60mm – černá
- BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP – cementobetonové tvarovky tl. 60mm – přírodní
- CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD – cementobetonové tvarovky tl. 80mm – přírodní
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY – speciální tvarovky dle 398/2009sb.
- KEŘE
- TRÁVNÍK

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit podzemní inž. sítě

LEGENDA :

- SO 301 – KANALIZACE
- SO 302 – VODOVOD

STAVEBNÍ OBJEKTY - NENÍ SOUČÁSTÍ PDPS - POVOLENO ÚR

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- PŘELOŽKA KABELŮ CETIN
- PŘELOŽKA PLYNOVOD NTL

ViVa projekce s.r.o, Lesní 152, 330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš	Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš	HIP:	
MÚ (OÚ) : Nýřany	Kraj: Plzeňský	Datum:	11/2023
Zadavatel: SUSPK, Koterovská 162, 326 00 Plzeň		Měřítko:	1:250
Název akce: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ		Číslo zakázky:	30-23
		Stupeň: PDPS	Paré:
Obsah: C. SITUAČNÍ VÝKRESY KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo přílohy: C.2	Formát: 3A4